

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Bieżąca konserwacja nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 186 KWILCZ - WRÓBLEWO - DOBROJEWO km 10+840,00 - 12+340,00

Lp.	SST	OPIS ROBÓT	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>I Roboty przygotowawcze</b>				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	1,5
2	05.03.11	Rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4cm na włączeniach, wysadzinach i koleinach 7,0*4,0+5,50*4,0+30*2,0+40,0*1,00	m <sup>2</sup>	150,00
<b>II Roboty nawierzchniowe</b>				
3	D.04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni przy krawędziach na szer. 1,0m 2*1500,00	m <sup>2</sup>	3000,00
4	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową wraz ze skropieniem miejsc wyrównania emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m <sup>2</sup>	Mg	125,00
5	D.04.03.01	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m <sup>2</sup> (1450,0*5,50+(7,0+5,50)/2*50,0)	m <sup>2</sup>	8287,50
6	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej istniejącej mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m <sup>2</sup> (1450,0*5,50+(7,0+5,50)/2*50,0)	m <sup>2</sup>	8287,50
7	D.05.03.05b	Ułożenie warstwy ścieralnej z BA gr. 5cm (1450,0*5,50+(7,0+5,50)/2*50,0)	m <sup>2</sup>	8287,50
<b>III Roboty wykończeniowe</b>				
8	D.06.01.01	Roboty ziemne koparkami z dowozem gruntu z ukopu na uzupełnienie poboczy 1500,0*1,25*0,04*2	m <sup>3</sup>	150,00
9	D.06.01.01	Rozplantowanie urobku na poboczach równiarką 1500,0*1,25*2	m <sup>2</sup>	3750,00
10	D.07.01.01	Oznakowanie cienkowarstwowe poziome z trasowaniem 2*1500,0*0,12	m <sup>2</sup>	360,00

13.03.2020r