

PRZEDMIAR ROBÓT 618-01-001

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Przebudowa drogi w m. Sadlno
Obiekt: Przebudowa drogi w m. Sadlno
Rodzaj robót: Drogowe
Lokalizacja: Sadlno
Wierzbinek

Inwestor: Gmina Wierzbinek
Plac Powstańców Styczniowych 110
62-619 Sadlno

Przedmiar sporządził: mgr inż. Jakub Dłużewski
Data opracowania przedmiaru: 24-06-2024

WSZYSTKIE POZYCJE WYMNIENIONE W KOSZTORYSIE/PRZEDMIARZE ROBÓT UWZGLĘDNIJĄ
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE; ZAKUP MATERIAŁÓW; TRANSPORT MATERIAŁÓW, MASZYN I
PRACOWNIKÓW ; ROBOTY MONTAŻOWE I WBUDOWANIE ORAZ ROBOTY PORZĄDKOWE PO
WYKONANIU ROBÓT

KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYCENY ZOSTAŁY
MODYFIKOWANE I NALEŻY JE ODCZYTYWAĆ JAKO POZYCJE : ANALOGIA

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 618-01-001

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Budowa: Przebudowa drogi w m. Sadlno
Obiekt: Przebudowa drogi w m. Sadlno
Rodzaj robót: Drogowe
Lokalizacja: Sadlno
Wierzbinek

Zamawiający: Gmina Wierzbinek
Plac Powstańców Styczniowych 110
62-619 Sadlno

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- 1 Roboty przygotowawcze
- 2 Nawierzchnia jezdni i zjazdu
- 3 Roboty uzupełniające

PRZEDMIAR ROBÓT 618-01-001

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Przebudowa drogi w m. Sadlno
Obiekt: Przebudowa drogi w m. Sadlno
Rodzaj robót: Drogowe
Lokalizacja: Sadlno
Wierzbinek

Inwestor: Gmina Wierzbinek
Plac Powstańców Styczniowych 110
62-619 Sadlno

PRZEDMIAR 618-01-001			Strona 1		24-06-2024	
					SYKAL-002886	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze					
1	10	KNNR	N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,160
1	20	KNNR	N010-24-02-02-01	Usuwanie humusu i darniny gr. 10cm koparką z wywozem na odkład Wykonawcy	m²	560,000
1	40	KNR	231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m²	800,000
2	Nawierzchnia jezdni i zjazdu					
2	11	KNR	231-01-11-03-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm RM 2,5Mpa	m²	460,000
2	20	KNR	231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy 0/31,5 z kruszywa łamanego grub warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m²	750,000
2	30	KNR	231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m²	750,000
2	40	KNNR	N006-03-09-02-00	Analog: Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1-KR2 warstwa ścieralna AC11S - grubość 4cm	m²	703,000
3	Roboty uzupełniające					
3	10	KNR	231-07-02-02-00	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt	1,000
3	20	KNR	231-07-03-01-00	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m²	szt	1,000
3	30	KNNR	N006-02-01-01-00	Nawierzchnia gruntowa na gruncie piaszczystym grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy z pospółki	m²	160,000
3	40	KNNR	N001-01-11-01-00	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,160