


NR	NAZWA	PODKŁAGA	POW. M ²
PRZYZIEMIENIE			
1	HOL WEJŚCIOWY	TERAKOTA	18,88
2	SZATNIA	TERAKOTA	5,95
3	PRZEDSIONIEK MĘSKI	TERAKOTA	4,63
4	PISUAR	TERAKOTA	1,23
5	TOALETA	TERAKOTA	1,32
6	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	TERAKOTA	4,92
7	SALA	TERAKOTA	118,84
8	POMIESZCZ. SOCJALNE	TERAKOTA	5,01
9	PRZEDSIONIEK	TERAKOTA	1,45
10	TOALETA	TERAKOTA	3,04
11	WIATROKAP ZAPLECZA	TERAKOTA	2,07
12	PRZYGOTOWYWALNIA	TERAKOTA	15,64
13	POSKÓKÓW	TERAKOTA	5,37
14	HOL	TERAKOTA	3,92
15	MAGAZYN WYROBÓW GOTOWYCH	TERAKOTA	6,75

P. uł. cz. n. e. = 199,02M²

PIWNICA		
1	KOTŁOWNIA	BETON
		11,00

P. o. m. o. l. = 9,82M²
P. z. a. m. o. l. = 50,46M²
P. z. a. u. c. n. e. = 250,74M²
K. m. o. l. = 314,0M²
K. u. c. n. e. = 993,0M²

KATEGORIA OBIEKTU BUD. IX



- LEGENDA:**
- Oznaczenia przyborów:
- Wc - niska ustępowa
 - Um - umywalka
 - ZI - zlewozmywak
 - Pl - pisuar
 - Zm - zmywarka z funkcją wyparzania
 - Wp - wpust posadzkowy
- UMIAMI:**
- proj. przewód kanalizacji sanitarnej prowadzony podposadzkowo
 - proj. przewód kanalizacji sanitarnej prowadzony nadposadzkowo (w brzdach ściennych, po wierzchu ścian w obudowie z płyt g-k)

UMIAMI:

Projektuje się kanalizację sanitarną z PVC-U np. WAVIN lub odpowiednik innej firmy. Kanalizację sanitarną pod posadzką projektuje się z rur PVC-U. Przewody prowadzone przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych. Wszystkie elementy instalacji wewnętrznych należy umieszczać w brzdach ściennych, po wierzchu ścian w obudowie z płyt g-k lub w posadzce. Piony kanalizacyjne można obudować np. płytami kartonowo - gipsowymi. Piony kanalizacyjne Ø 110 wyprowadzone ponad dach zakończyć rurami wywiewnymi Ø160. Na pionach kanalizacyjnych przed ich przejściem w przewody odpływowe zamontować rewizję z zapewnieniem do nich dostępu w trakcie eksploatacji. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianej kolizji należy przeprowadzić korektę instalacji pod nadzorem projektanta i/lub inspektora nadzoru.

OBJEKT:	Pro-Fił			RYS. NR
	Zbigniew Piekarski			S-3
PRZEDMIOT RYSUNKU:	ul. Armii Ludowej 31, 89-600 Chojnice			SKALA
	tel. 660-491-863			1:100
PRZEDMIOT RYSUNKU:	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA			
	ISTNIEJĄCEJ ŚWIETLICY NA DZIAŁCE NR 3445/2			
PRZEDMIOT RYSUNKU:	PRZY ULICY JABŁONOWEJ 43B W CHOJNICACH			
	RZUT PIWNICY I PRZYZIEMIENIA - instalacja kan. sanitarnej			
PROJEKTANT	BRANŻA	INTE. NAZWIŚKO	DATA	PODPIS
	SANITARIJA	MGR INŻ. SONIA RUTKOWSKA-MICHALSKA DPR. BUD. NR ZAWRÓ/39008/12	30.06.2020	