



ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ



RZĘDNA POSADZKI PARTERU	172,80	172,80
RZĘDNA DNA PRZEWODU	171,49	171,47
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU	1,31	1,33
SPADKI / DŁUGOŚCI	$L=1,90\text{ m}$ $i=1,5\%$	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø 160 PVC	
ODLEGŁOŚCI	0,00	1,90

RZĘDNA POSADZKI PARTERU	172,80	172,80
RZĘDNA DNA PRZEWODU	171,56	171,50
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU	1,24	1,30
SPADKI / DŁUGOŚCI	$L=4,00\text{ m}$ $i=1,5\%$	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø 160 PVC	
ODLEGŁOŚCI	0,00	4,00



RZĘDNA POSADZKI PARTERU	173,73	173,73	173,73
RZĘDNA DNA PRZEWODU	170,40	170,37	170,36
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU	3,33	3,36	3,37
SPADKI / DŁUGOŚCI	$L=2,90\text{ m}$ $i=1,5\%$		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø 160 PVC		
ODLEGŁOŚCI	0,00	1,85	2,90

RZĘDNA POSADZKI PARTERU	173,73	173,73	173,73
RZĘDNA DNA PRZEWODU	170,40	170,38	170,37
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU	3,35	3,37	3,36
SPADKI / DŁUGOŚCI	$L=2,65\text{ m}$ $i=1,5\%$		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø 160 PVC		
ODLEGŁOŚCI	0,00	1,75	2,65

LEGENDA:

Oznaczenia przyborów:

Wc - miska ustępowa

Um - umywalka

Zł - zlewozmywak

Pi - pisuar

Zm - zmywarka z funkcją wyparzania

Wp - wpust posadzkowy

- proj. przewód kanalizacji sanitarnej prowadzony podposadzkowo
- proj. przewód kanalizacji sanitarnej prowadzony nadposadzkowo (w bruzdach ściennych, po wierzchu ścian w obudowie z płyt g-k)

UWAGI:

Projektuje się kanalizację sanitarną z PVC-U np. WAVIN lub odpowiednik innej firmy.

Kanalizację sanitarną pod posadzką projektuje się z rur PVC-U. Przewody prowadzone przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych. Wszystkie elementy instalacji wewnętrznych należy umieszczać w bruzdach ściennych, po wierzchu ścian w obudowie z płyt g-k lub w posadze. Piony kanalizacyjne można obudować np. płytami kartonowo - gipsowymi. Piony kanalizacyjne Ø 110 wyprowadzone ponad dach zakończyć rurami wywiewnymi Ø160. Na pionach kanalizacyjnych przed ich przejściem w przewody odpływowe zamontować rewizję z zapewnieniem do nich dostępu w trakcie eksploatacji. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianej kolizji należy przeprowadzić korektę instalacji pod nadzorem projektanta i/lub inspektora nadzoru.

OBJEKT:  ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJĄCEJ ŚWIETLICY NA DZIAŁCE NR 3445/2 PRZY ULICY JABŁONOWEJ 43B W CHOJNICACH	<b>Pro-Fil</b> <b>Zbigniew Piekarski</b> ul. Armii Ludowej 31, 89-600 Chojnice tel. 660-491-863		RYS. NR <b>S-5</b> SKALA -
	PRZEDMIOT RYSUNKU: Rozwinięcie instalacji kan. sanitarnej 2		
	BRANŻA SANITARNA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE MGR INŻ. SOMIA RUTKOWSKA-MICHALSKA DPR, BUD. NR 24960/PROG.12	DATA 30.06.2020