
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45232000-2	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

NAZWA INWESTYCJI: Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Lipianki Gmina Nowy Duninów

ADRES INWESTYCJI: Miejscowość: Lipianki
Jednostka ewidencyjna: 141909_2 gmina Nowy Duninów
Obręb geodezyjny: 0011 Lipianki

NAZWA INWESTORA: Gmina Nowy Duninów

ADRES INWESTORA: 09-505 Nowy Duninów
Osiedlowa 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Adrian Stokowski

DATA OPRACOWANIA: marzec 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
marzec 2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	4500000-7	Roboty drogowe			
1.1	4510000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		1,630	km	1,630	
				RAZEM	1,630
2 d.1.1	KNNR 1 0105-04	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 36-45 cm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1.1	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp		
		1,17	mp	1,170	
				RAZEM	1,170
4 d.1.1	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		1,1	mp	1,100	
				RAZEM	1,100
5 d.1.1	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		3	mp	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.1.1	KNNR 1 0107-04	Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu dłużyc ponad 2 km Krotność = 3	mp		
		1,17	mp	1,170	
				RAZEM	1,170
7 d.1.1	KNNR 1 0107-05	Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny, gałęzi ponad 2 km Krotność = 3	mp		
		4	mp	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.1.1	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni	ha		
		0,2	ha	0,200	
				RAZEM	0,200
9 d.1.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		3260	m2	3 260,000	
				RAZEM	3 260,000
1.2	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
10 d.1.2	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		23	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
1.3	45233120-6	Podbudowy			
11 d.1.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		9260	m2	9 260,000	
				RAZEM	9 260,000
12 d.1.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		6388	m2	6 388,000	
				RAZEM	6 388,000
1.4	45233220-7	Nawierzchnie			
13 d.1.4	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W 50/70 KR3 o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		6058	m2	6 058,000	
				RAZEM	6 058,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		6058	m2	6 058,000	
				RAZEM	6 058,000
15 d.1.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 KR3 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		5893	m2	5 893,000	
				RAZEM	5 893,000
16 d.1.4	KNNR 6 0204-03	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 20 cm (zjazdu)	m2		
		900	m2	900,000	
				RAZEM	900,000
1.5	45400000-1	Roboty wykończeniowe			
17 d.1.5	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm (pobocza) Krotność = 0,9	m2		
		2467	m2	2 467,000	
				RAZEM	2 467,000
18 d.1.5	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2		
		1630	m2	1 630,000	
				RAZEM	1 630,000
1.6	45450000-6	Inne roboty			
19 d.1.6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
2	45000000-7	Roboty branżowe			
2.1	45111200-0	Roboty ziemne			
20 d.2.1	KNNR 1 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowymi	m3		
		671,4	m3	671,400	
				RAZEM	671,400
21 d.2.1	KNNR 1 0311-01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowymi	m3		
		671,4	m3	671,400	
				RAZEM	671,400
22 d.2.1	KNNR 1 0408-01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi	m3		
		671,4	m3	671,400	
				RAZEM	671,400
2.2	45232000-2	Rury osłonowe			
2.2.1		Sieć wodociągowa			
23 d.2.2. 1	KNR-W 2-19 0306-08	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 160 mm	m		
		373	m	373,000	
				RAZEM	373,000