


PRZEDMIAR**Nazwa Inwestycji: „Remont chodnika i budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E – ul. 20 Stycznia w Pabianicach”****Adres Inwestycji: DP 3312E**

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia	Podstawa	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość bez VAT
1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie placów postojowych	D.01.01.01	0,1 ha		
2. Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	D.01.02.04	85 m		
3. Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	D.01.02.04	844 m ²		
4. Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej	D.01.02.04	85 m		
5. Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	D.01.02.04	3,5 m ³		
6. Wywiezienie gruzu z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodami samowyladowczymi poza teren budowy	D.01.03.01	37,1 m ³		
7. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0,60m ³ w ziemi kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi poza teren budowy	D.02.01.01	141,9 m ³		
8. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	D.04.05.01	604,4 m ²		
9. Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej z cementem C 3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność = 1,66	D.04.05.01	604,4 m ²		
10. Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	D.04.05.01	200,5 m ²		

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia	Podstawa	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość bez VAT
Krotność = 1,33				
11. Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej z cementem C 3/4 – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	D.04.05.01	384,7 m ²		
12. Rowki pod krawężniki, obrzeża, oporniki i ławy w gruncie kat. III-IV	D.08.01.01	177,7 m		
13. Ława pod krawężniki, obrzeża i oporniki betonowa z oporem	D.08.01.01	25 m ³		
14. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	D.08.01.01	71 m		
15. Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	D.08.01.01	87 m		
16. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	D.08.03.01	150 m		
17. Oporniki betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	D.08.08.01	9,9 m		
18. Nawierzchnie kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	D.05.03.23	201,5 m ²		
19. Chodniki z płyt betonowych 25x25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	D.05.03.23	384,7 m ²		
20. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m ²	D.07.02.01	8 szt.		
21. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	D.07.02.01	4 szt.		
22. Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. I-II z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 15 cm	D.09.01.01	142,3 m ²		
23. Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat I-II z nawożeniem	D.09.01.01	142,2 m ²		
24. Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości 14 cm i szerokości 2 cm między	D.08.03.01	85 m		

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia	Podstawa	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość bez VAT
szyną a nawierzchnią drogową				
25. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza		Kpl. 1		

Opracował:

NACZELNIK
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW

mgr inż. Juliana Nowicka