



Chojnice, dn. 25.10.2017

Załącznik do protokołu ZUD

Nr: **GE.6630.405.2017 z dnia 26.10.2017**

dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączem energetycznym do przepompowni przy ul. Młodzieżowej, Killińskiego (dz. 495/140 , 495/155, 1783/5 , 1783/10,1783/18,1784/3,1784/6,1785/1).

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie, właściwego dla terenu inwestycji, PSG sp z o.o Oddział w Gdańsku (Gazownia w Chojnicach, ul. Pl. Piastowski 27), na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.
Miejsce zbliżenia z projektowanym wpustem przed zasypaniem zgłosić do odbioru w PSG sp z o.o Gazownia w Chojnicach (oznaczone na mapie symbolem „A”)
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia istniejącej sieci gazowej, należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel.nr 992 lub Gazownię w Chojnicach.
3. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie, nie składować mas ziemi i materiałów, nie pracować ciężkim sprzętem .
4. W trakcie prowadzenia robót związanych z ww. zadaniem, sieć gazową wraz z wszystkimi jej elementami zabezpieczyć przed uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu, stanowiącego jej podbudowę i osłonę.
5. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.
6. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 m -1,2m.
7. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640”.
8. Wszelkie kolizje z siecią gazową należy rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego w oparciu o obowiązujące normy/przepisy i przed ich zasypaniem zgłosić do sprawdzenia i odbioru technicznego u operatora sieci gazowej.


KIEROWNIK
Gazownia w Chojnicach

Marek Oparka

Zgodno z oryginałem stwierdzam
Chojnice, dnia 11 grudnia 2017 r.

.....
mgr in . Jan Burglin

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁEK skala 1:500



Zgodno z oryginałem stwierdzam
Chojnice, dnia 11 grudnia 2017 r.

mgr inż. Jan Burglin

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany opracowano metodą elektroniczną na bazie mapy sytuacyjno-wysokościowej, która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach.

Nr ewidencyjny zgłoszenia: ks. rob. 14- 2017

KERG 6640.939.2017

mgr inż. Jan Burglin

B&B Jan Burglin 89-600 Chojnice ul. Angowicka 68a			
Investor: GMINA MIEJSKA CHOJNICE Stary Rynek 1 89-600 Chojnice	Nr proj.		
Obiekt: Przepompownia wód deszczowych w rejonie ul. Młodzieżowej wraz z budową kolektora deszczowego w części ul. Kilińskiego. obr. msc. Chojnice, dz. gmin. - obiekt biurowy	Skala: 1:500	Brandz: sanitarna	Nr rys. PZT-1
Projektant brandz sanitarny:	mgr inż. Jan Burglin Nr ewid. GPKO: 7342-24/95		
Treść rysunku: Projekt zagospodarowania terenu działek	Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Najdowski Nr ewid. POI/0138/P005/04	
Data: 22.10.2017 r.	Strona w projekcie:		16

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
Ryszard Kowalczyk
69-604 CHODZIMICE
ul. Jana Pawła II 1/9, e-mail: rysz_k@wp.pl
tel. 606 898 481, tel. 52 397 54 97
NIP 555-137-13-63