

Chojnice, dn. 30.07.2021 r.

Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Wydział Geodezji
ul. Człuchowska 38, 89-600 Chojnice

Znak sprawy: GE.6630.205.2021

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 30.07.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Sieć kanalizacji deszczowej w Chojnicach w rejonie ulic: Ustronnej i Młodzieżowej. Działki nr: 495/140, 495/155, 2665/2 (projekty zamienne dla wcześniej uzgodnionych PZT).
Lokalizacja:	Chojnice, dz.: 495/140, 495/155, 2665/2 ul. Ustronna, Młodzieżowa
Wnioskodawca:	B&B JAN BURGLIN ul. Angowicka 68a, 89-600 Chojnice
Przewodniczący:	Krzysztof Mazurkiewicz
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	22.07.2021 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji w Chojnicach elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie w miejscu skrzyżowań i zbliżeń projektowanej infrastruktury z kablami energetycznymi istniejącymi i projektowanymi na kable energetyczne nałożyć rurę typu AROT, przed zasypaniem zgłosić wykop w RD Chojnice celem odebrania stanu technicznego naszych urządzeń, zachować odległość min 0,5 m projektowanych urządzeń od istniejącej i projektowanej infrastruktury energetycznej. Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony kabla. W strefie ochronnej prace należy wykonywać ręcznie. Uzgodnienie nie dotyczy sieci oświetlenia drogowego, które nie jest własnością Enea Operator	Szymon Klimas
2	Orange Polska S. A.	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, Gazownia w Chojnicach elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami: 1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Chojnicach, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem. 2. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie	Kacper Landowski

Dokument wygenerował(a): Karolina Burglin, dn. 30-07-2021 10:34:11

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownię w Chojnicach</p> <p>3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.</p> <p>4. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.</p> <p>5. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.</p> <p>6. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 m -1,2m.</p> <p>7. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640</p>	
4	Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Jakub Rach
5	SEC Chojnice Sp. z o.o. elektroniczny	Brak uwag. Uzgodniono pozytywnie	Michał Draszanowski
6	PETRUS Sp. z o.o. w Chojnicach elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Józef Słomiński
7	UM Chojnice Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Tadeusz Rudnik
8	ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. RO Bydgoszcz	Uczestnik nieobecny na naradzie	
9	NETIA S.A.	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty

mgr inż. Krzysztof Mazurkiewicz
Geodeta Powiatowy

Podpis przewodniczącego narady

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK skala 1:500



LEGENDA:

- - projektowana sieć kanalizacji deszczowej
- - projektowana studnia kanalizacji deszczowej
- Wp - projektowany wpust deszczowy
- - obszar objęty opracowaniem
- 495/155 - działki objęte opracowaniem

B&B Jan Burglin 89-600 Chojnice ul. Angowska 68a

Investor: GMINA MIEJSKA CHOJNICE Stary Rynek 1 89-600 Chojnice		Nr proj.	
Objekt: Przepompownia wód deszczowych w rejonie ul. Młodzieżowej obr. msc. Chojnice, dz.geod.nr - obiekt linowy	Skala:	Brzoza:	Nr rys.
	1: 500	sanitarna	PZT-1
	Projektant branży sanitarnej:	mgr inż. Jan Burglin Nr ewid. GPKG-I-7342-24/95	
Treść rysunku: Projekt zagospodarowania terenu działek	Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Najdowski Nr ewid. POM/0138/PO05/04	
Data: 21.07.2021 r.	Strona w projekcie:		16