



PRZĘKRÓJ I-I



PRZĘKRÓJ II-II



- 1 Proj. obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15
- 2 Proj. opornik betonowy 10x25 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15
- 3 Proj. krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15
- 4 Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4, gr. 15 cm
- 5 Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm
- 6 Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm
- 7 Istn. jezdnia o naw. min. asf
- 8 Istn. pas zieleni przydrożnej do odtworzenia

| | | | |
|--|------------------|--|----------------------|
| Projekt wykonano przez: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz 62-066 Granowo, ul. Kościańska 7 | | Zamawiający: Urząd Miejski Gminy Rakoniewice Osiedle Parkowe 1 62-067 Rakoniewice | |
| Objekt: Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin - Ruchocice - Zięlecin obejmująca budowę ścieżki pieszo - rowerowej | | | Data: 08.2019 |
| Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne | | | Skala: 1:50 |
| Projekt opracował: | Nr Uprawnień: | Podpis: | Nr rys. |
| mgr inż. Barbara Kosmacz | WKP/0252/PWOD/07 | | 3 |
| W opracowaniu brali udział: inż. Agata Bobowska, Zuzanna Strykowska, Adam kosmacz, Damian Łakomy | | | |