
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieślniczej - roboty dodatkowe

INWESTOR : Gmina Miasto Oleśnica

ADRES INWESTORA : Rynek-Ratusz,
56-400 Oleśnica

BRANŻA : Część drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maria Słowik

DATA OPRACOWANIA : Maj 2021

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty dodatkowe obejmują:

- wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, gr. 25 cm

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		RZEMIEŚLNICZA			
1.1		ROBOTY DODATKOWE			
1.1.1		D - 02.01.01 - Wykonanie wykopów mechanicznie 90% robót, ręcznie 10% robót wraz z transport gruntu na składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.			
1 d.1.1. 1	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km poz.5<4599,69 m ² >*0,25 A (obliczenia pomocnicze)	m ³	1 149,92 =====	
		poz.1A<1149,92>*90%	m ³	1 149,92 1 034,93	
				RAZEM	1 034,93
2 d.1.1. 1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (kat. gruntu III)	m ³		
		poz.1A<1149,92>*10%	m ³	114,99	
				RAZEM	114,99
3 d.1.1. 1		Koszt składowania nadmiaru gruntu na miejscu składowania	t		
		poz.1A<1149,92>*1,8	t	2 069,86	
				RAZEM	2 069,86
1.1.2		D - 04.01.01 - Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr. kat.I-IV			
4 d.1.1. 2	KNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		poz.5<4599,69 m ² >	m ²	4 599,69	
				RAZEM	4 599,69
1.1.3		D - 04.05.01 A - Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, grubość 25 cm.			
5 d.1.1. 3	KNR AT-03 0201-02	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, grubość 25 cm.	m ²		
		3931,9+11,30+22,50+0,76*(64,10+17,10+19,80+15,90+21,80+152,90+139,20+381,40+10,50+11,50)	m ²	4 599,69	
				RAZEM	4 599,69
5' d.1.1. 3	KNR 6 0108-02	Mechaniczne rozkładanie podbudowy, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi na odl. 5 km	t		
		(poz.5<4599,69 m ² >*0,25)*1,9<t/m ³ >	t	2 184,85	
				RAZEM	2 184,85