


## PRZEKRÓJ A-A



<b>D1</b>	<b>dach</b>
	membrana dachowa -NRO
	geowłóknina
20,0	wełna
2,2	plyta OSB
20,0	8/20 krokiew/wełna mineralna
0,2	1xfolia PE (paroizolacja)
3,0	ruszt
1,2	plyta GKF - EI30

<b>S1</b>	<b>ściana nadziemna</b>
	tynk na siatce
15	syropian
24	mur
1,5	tynk cem. wap.

<b>P1</b>	<b>podłoga na gruncie</b>
1.5	plytki gresowe na kleju
6.0	wylewka cementowa zbrojona siatką
0,1	folia PE z wywinięciem - - z folią aluminiową
20,0	styrodur
0,1	papa
15,0	chudy beton
20,0	piasek ubity warstwami
	grunt rodzimy

± 0.00=171.90mnpm

	<b>REMONT I PRZEBUDOWA STRAŻNICY OSP i WIEJSKIEGO DOMU KULTURY:</b> etap I - remont i przebudowa części budynku w celu utworzenia Klubu Seniora etap II - remont i przebudowa garażu OSP <b>PROJEKT ARCHITEKT.- BUDOWLANY</b>	
	05.2022r.	SKALA 1:100
LOKALIZACJA	działka nr 147/8, 148/6 obr. MIECHUCINO, gm. CHMIELNO	
TYTUŁ RYS.	PRZEKRÓJ A-A - projekt	RYS.NR 3
PROJEKTANT:	mgr inż Magdalena Maderska upr. bud. PO/KK/246/2008	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż Małgorzata Kuchta upr. bud. 233/POOKK/V/2021	
OPRACOWANIE:	mgr inż Joanna Wesołowicz - Knop upr. bud. POM/0092/POOK/06	