

Remont pomieszczeń w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w m. Wola Uhruska, przy ul. Szkolnej 2
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pomieszczeń w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w m. Wola Uhruska, przy ul. Szkolnej 2						
1			Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0354-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
2 d.1	KNR-W 4-02 0520-04		Demontaż grzejnika	kpl.		
			8	kpl.	8,000	
					RAZEM	8,000
3 d.1	KNR 4-02 0132-01		Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
4 d.1	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
5 d.1	KNR 4-02 0235-08		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
6 d.1	KNR 4-02 0233-04		Demontaż podejścia odpływowego o śr. 100 mm	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
7 d.1	KNR 4-02 0233-06		Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
8 d.1	KNR 4-02 0114-02		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
9 d.1	KNR 4-03 1134-01		Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
10 d.1	KNR 4-03 1122-02		Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
11 d.1	KNR 4-03 1124-01		Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
12 d.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
			206	m2	206,000	
					RAZEM	206,000
13 d.1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			64,88	m2	64,880	
					RAZEM	64,880
14 d.1	KNR 4-01 0329-05		Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		

Remont pomieszczeń w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w m. Wola Uhruska, przy ul. Szkolnej 2
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,5	m3	0,500	
					RAZEM	0,500
15 d.1	KNNR-W 3 0313-03		Rozebranie ścianek z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm	m2		
			(1,4 + 1,2) * 3,2 * 2	m2	16,640	
					RAZEM	16,640
16 d.1	KNR 4-01 0701-02		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			206	m2	206,000	
					RAZEM	206,000
17 d.1	KNR 4-01 0211-03		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2		
			64,88	m2	64,880	
					RAZEM	64,880
18 d.1	KNR 4-01 0816-06		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
			4	m2	4,000	
					RAZEM	4,000
19 d.1	KNNR-W 4-01 0212-01		Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
			0,03	m3	0,030	
					RAZEM	0,030
20 d.1	KNR 4-01 0108-09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
			5	m3	5,000	
					RAZEM	5,000
21 d.1	KNR 4-01 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
			5	m3	5,000	
					RAZEM	5,000
2			Roboty budowlane			
22 d.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
			320	m2	320,000	
					RAZEM	320,000
23 d.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
			150	m2	150,000	
					RAZEM	150,000
24 d.2	KNR 4-04 0301-04		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości 20 cm - wykucie bruzdy w podłodze pod wykonanie fundamentu ścianki działowej	m3		
			0,2 * 0,2 * (0,9 * 6 + 3,4)	m3	0,352	
					RAZEM	0,352
25 d.2	KNNR-W 2-02 20225-07		Zbrojenie betonu pod ścianki działowe - 3x pręt fi 10 mm, łączone prętem fi 10 mm co 30 cm	t		
			(0,9 * 6 + 3,4) * 0,617 * 3,6 * 0,001	t	0,020	
					RAZEM	0,020
26 d.2	KNNR 2 0306-04		Ścianki z bloczków z betonu komórkowego o grubości 12 cm, wys. bloczka 24 cm	m3		
			0,12 * (2,1 * 0,9 * 6 + 3,4 * 3,2)	m3	2,666	
					RAZEM	2,666
27 d.2	KNNR-W 2-02 0147-01		Nadproża prefabrykowane	m		
			4 * 1,5	m	6,000	
					RAZEM	6,000

Remont pomieszczeń w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w m. Wola Uhruska, przy ul. Szkolnej 2
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2	KNNR 2 0306-04 analogia		Zamurowania otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego o grubości 12 cm, wys. bloczka 24 cm	m3		
			2,52	m3	2,520	
					RAZEM	2,520
29 d.2	KNR 4-01 0318-02		Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
30 d.2	KNR 2-02 1017-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
			0,9 * 2,1 * 3	m2	5,670	
					RAZEM	5,670
31 d.2	KNR 4-01 0716-01		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
			206	m2	206,000	
					RAZEM	206,000
32 d.2	KNR 2-02 1102-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
			64,88	m2	64,880	
					RAZEM	64,880
33 d.2	ZKNR C-2 0605-03		Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 10 mm	m2		
			64,88	m2	64,880	
					RAZEM	64,880
34 d.2	KNR K-04 0602-04		Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
			60 * 2,1	m	126,000	
					RAZEM	126,000
35 d.2	KNR K-04 0602-02		Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - ściany pryszniców, ściana przy umywalkach, cokolik przy miskach ustępowych	m2		
			2,1 * (0,8 * 2 + 3,4 * 4 + 0,9 * 16 + 3,4 * 2 + 3,0 * 2 + 8 * 0,9 + 1,0 * 2 + 2,9) + 0,15 * 2,0 * 2 + 2,9	m2	117,950	
					RAZEM	117,950
36 d.2	KNR K-04 0602-03		Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
			3,4 * 6 + 2 * (3,0 + 1,9 + 0,8 + 2,9 + 3,0) + 3,4 * 4	m	57,200	
					RAZEM	57,200
37 d.2	KNR K-04 0602-01		Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
			18,5	m2	18,500	
					RAZEM	18,500
38 d.2	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
			64,88	m2	64,880	
					RAZEM	64,880
39 d.2	KNR 2-02 0829-08		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
			205	m2	205,000	
					RAZEM	205,000
40 d.2	KNR 4-01 0816-06		Montaż posadzek z deszczulek	m2		
			4	m2	4,000	
					RAZEM	4,000

Remont pomieszczeń w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w m. Wola Uhruska, przy ul. Szkolnej 2
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	NNRNKB d.2 202 2014-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
			30	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
42	KNR 4-01 d.2 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			150	m2	150,000	
					RAZEM	150,000
43	KNR 2-22 d.2 0601-08 z.sz.2.2. analogia		Ścianki kabin ustępowych z płyt HPL gr. 8 mm, z przerwą nad podłogą wys. 15 cm, wysokości 2,0 m, wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe o szer. 80 cm, zamknięcie wewnętrzne, samozamykacz	m2		
			6,0	m2	6,000	
					RAZEM	6,000
44	KNR AT-42 d.2 0106-06 analogia		Okładziny ściennie na kleju epoksydowym; gumowe płyty o wymiarach 100x100 cm układane do wysokości 2m	m2		
			2,0 * (4,6 + 4,9 + 1,8 + 1,6 + 1,2 + 1,0 + 1,5 + 4,3)	m2	41,800	
					RAZEM	41,800
45	KNR AT-42 d.2 0106-06 analogia		Okładziny podłogowe na kleju epoksydowym; gumowe płyty o wymiarach 100x100 cm układane na sucho	m2		
			19,6	m2	19,600	
					RAZEM	19,600
46			wykonanie mocowania pod słupki do drążka ćwiczebnego	m2		
			4	m2	4,000	
					RAZEM	4,000
3			Instalacje sanitarne			
47	KNR 4-02 d.3 0109-02		Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm	szt.		
			10	szt.	10,000	
			Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
			6	m	6,000	
			ilość odcinków			
			łączna długość			
					RAZEM	10,000
					RAZEM	6,000
48	KNR 4-02 d.3 0109-06		Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
			4	szt.	4,000	
			Obmiar dodatkowy:	m		
			0	m	0,000	
					RAZEM	4,000
					RAZEM	0,000
49	KNR-W 2-15 d.3 0112-01		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
50	kalk. własna		montaż odpływów liniowych	szt		
			16	szt	16,000	
					RAZEM	16,000
51	KNR 2-15 d.3 0205-02		Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową wraz z wykonaniem bruzd	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000

Remont pomieszczeń w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w m. Wola Uhruska, przy ul. Szkolnej 2
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.3	KNR 2-15 0205-04		Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową wraz z wykonaniem bruzd	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
53 d.3	KNR-W 2-15 0132-02		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
			13	szt.	13,000	
					RAZEM	13,000
54 d.3	kalk. własna		przeróbka instalacji c.o.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
55 d.3	KNR 2-15 0115-02		Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
56 d.3	KNR 2-15 0221-01		Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
57 d.3	KNR 2-15 0115-04		Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
			16	szt.	16,000	
					RAZEM	16,000
58 d.3	KNR 2-15 0224-03		Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
59 d.3	KNR 2-15 0420-03		Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej 5.0-7.5 m2	kpl.		
			8	kpl.	8,000	
					RAZEM	8,000
60 d.3	KNR-W 2-15 0412-02		Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
61 d.3	KNR 4-07 0310-01		Płukanie instalacji c.o. - rurociąg	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
62 d.3	KNR 2-15 0512-01		Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
63 d.3			Zakup i montaż osprzętu łazienki: pojemniki na ręczniki, lustra, zasłony prysznicowe	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4			Instalacja elektryczna			
64 d.4	KNR-W 5-08 0208-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 wciągane w kanały zamknięte	m		
			100	m	100,000	
					RAZEM	100,000
65 d.4	KNR 5-08 0502-05		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
			15	kpl.	15,000	

Remont pomieszczeń w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w m. Wola Uhruska, przy ul. Szkolnej 2
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	15,000
66	KNR 5-08		Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie	szt.		
d.4	0803-01		głębokości do 8 cm i śr do 10 mm			
			30	szt.	30,000	
					RAZEM	30,000
67	KNR 5-08		Osadzenie w podłożu kołków plastikowych	szt.		
d.4	0809-01		rozporowych w gotowych ślepych otworach.			
			30	szt.	30,000	
					RAZEM	30,000
68	KNR 5-08		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw	szt.		
d.4	0504-01		oświetleniowych LED zwykłych zawieszanych,			
			końcowych			
			15	szt.	15,000	
					RAZEM	30,000
69	KNR 5-08		Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości	szt.		
d.4	0805-04		do 0.5 dm ³			
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
70	KNR 5-08		Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych	szt.		
d.4	0307-02		podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w			
			puszce instalacyjnej z podłączeniem			
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
71	KNR 5-08		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych	szt.		
d.4	0309-03		podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w			
			puszkach z podłączeniem			
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000