
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie pomieszczeń piwnicznych oraz wymiana płytek na schodach zewnętrznych w budynku NZOZ
ADRES INWESTYCJI: Os. Bolesława Chrobrego 118 Poznań
NAZWA INWESTORA: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: ul. Matejki 57 ; 60-770 Poznań

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł
PODATEK VAT: () zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł
SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Malowanie pomieszczeń wspólnych			
1 d.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - odbicie zawilgoconego tynku	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
3 d.1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.1	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
4 d.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
5 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		123	m2	123,000	
				RAZEM	123,000
6 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		228	m2	228,000	
				RAZEM	228,000
7 d.1	KNR 4-01 1204-05 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m2		
		398	m2	398,000	
				RAZEM	398,000
8 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		123	m2	123,000	
				RAZEM	123,000
9 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		275	m2	275,000	
				RAZEM	275,000
10 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		72,0	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
11 d.1	KNR-W 4-01 0919-20	Montaż i demontaż okuć na czas malowania skrzydła drzwiowego	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
12 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		123	m2	123,000	
				RAZEM	123,000
13 d.1	kalkulacja własna	Przenoszenie i zabezpieczenie ruchomości znajdujących się w pomieszczeniach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	kalkulacja własna	Czyszczenie po robotach malarskich	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Schody wejściowe			
15 d.2	KNR 4-04 0804-01 analogia	Demontaż balustrady	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
16 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
17 d.2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
18 d.2	KNR AT-17 0109-01	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
19 d.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
20 d.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
21 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
22 d.2	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
23 d.2	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		10,5	m	10,500	
				RAZEM	10,500
24 d.2	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		10,5	m	10,500	
				RAZEM	10,500
25 d.2	KNR 2-02 1207-03 analogia	Montaż balustrady	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2	KNR-W 4-01 0701-05 analogia	Skucie luźnych tynków z murków przy schodach	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
27 d.2	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2	KNR-W 2-02 0906-01	Tynki zewnętrzne zwykłe nakrapiane wapienne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
29 d.2	kalkulacja własna	Wymiana wycieraczki stalowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Inne			
30 d.3	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		
		3,75	m3	3,750	
				RAZEM	3,750

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Malowanie pomieszczeń wspólnych						
1 d.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - odbicie zawilgoconego tynku	m ²	50,000				
1*	999	przedmiar = 50,000 m ² -- R -- robocizna 0,33 r-g/m ²	r-g	16,5000				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR-W 4-01 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą opryskiwania ciągłego	m ²	50,000				
1*	999	przedmiar = 50,000 m ² -- R -- robocizna 0,05 r-g/m ² -- M --	r-g	2,5000				
2*	1412399	środki grzybobójcze 0,105 dm ³ /m ²	dm ³	5,2500				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	50,000				
1*	999	przedmiar = 50,000 m ² -- R -- robocizna 0,681 r-g/m ² -- M --	r-g	34,0500				
2*	2380830	Zaprawa wapienna 0,0027 m ³ /m ²	m ³	0,1350				
3*	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M 2 0,0206 m ³ /m ²	m ³	1,0300				
4*	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M 7 0,0021 m ³ /m ²	m ³	0,1050				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*	34312	wyciąg 0,0449 m-g/m ²	m-g	2,2450				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	60,000				
		przedmiar = 60,000 m ² -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,236 r-g/m2 -- M --	r-g	14,1600				
2*	174020204	Gładź szpachlowa Cekol GS-200, opak. 5 kg 3,24 kg/m2	kg	194,4000				
3*	148150204	Środek gruntujący GRUNTOLIT- W 301, opak. 5 dm3 0,15 dm3/m2	dm3	9,0000				
4*	3930001	Woda z rurociągów 0,0021 m3/m2	m3	0,1260				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*	34312	Wyciąg jednomaszowy z napędem 0,028 m-g/m2	m-g	1,6800				
7*	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,008 m-g/m2	m-g	0,4800				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	123,000				
1*	999	przedmiar = 123,000 m2 -- R -- robocizna 0,55 r-g/m2 -- M --	r-g	67,6500				
2*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,2706				
3*	1740103	gips szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,1722				
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,6150				
5*	3930001	Woda z rurociągów 0,0064 m3/m2	m3	0,7872				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
7*	34312	Wyciąg jednomasz. elektr.0.5t' 0,01 m-g/m2	m-g	1,2300				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	228,000				
1*	999	przedmiar = 228,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	84,3600				
2*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,5016				
3*	1740103	gips szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,3192				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	1,1400				
5*	3930001	Woda z rurociągów 0,0064 m3/m2	m3	1,4592				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
7*	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t' 0,01 m-g/m2	m-g	2,2800				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 4-01 1204-05 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m2	398,000				
1*	999	przedmiar = 398,000 m2 -- R -- robocizna 0,064 r-g/m2 -- M --	r-g	25,4720				
2*	1510809	Emalia gruntująca 0,154 dm3/m2	dm3	61,2920				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	123,000				
1*	999	przedmiar = 123,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	14,6370				
2*	1510809	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała 0,298 dm3/m2	dm3	36,6540				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	275,000				
1*	999	przedmiar = 275,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	32,7250				
2*	1510809	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała 0,286 dm3/m2	dm3	78,6500				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
10 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	72,000				
1*	999	przedmiar = 72,000 m2 -- R -- robocizna 0,93 r-g/m2 -- M --	r-g	66,9600				
2*	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki $0,075*(1+0,5) = 0,1125$ dm3/m2	dm3	8,1000				
3*	3920099	papier ścierny w arkuszach $0,49*(1+0,5) = 0,735$ ark./m2	ark.	52,9200				
4*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - kolor piaskowy $0,081*(1+0,5) = 0,1215$ dm3/m2	dm3	8,7480				
5*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania $0,087*(1+0,5) = 0,1305$ dm3/m2	dm3	9,3960				
6*	1050199	benzyna do lakierów $0,038*(1+0,5) = 0,057$ dm3/m2	dm3	4,1040				
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNR-W 4-01 0919-20	Montaż i demontaż okuć na czas malowania skrzydła drzwiowego	szt.	20,000				
1*	999	przedmiar = 20,000 szt. -- R -- robocizna 0,53 r-g/szt.	r-g	10,6000				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
12 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	123,000				
1*	999	przedmiar = 123,000 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	7,0110				
2*	1560200	folia polietylenowa 1,3 m2/m2	m2	159,9000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
13 d.1	kalkulacja własna	Przenoszenie i zabezpieczenie ruchomości znajdujących się w pomieszczeniach	kpl.	1,000				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
14 d.1	kalkulacja własna	Czyszczenie po robotach malarskich	kpl.	1,000				
1*		przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Malowanie pomieszczeń wspólnych								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
2		Schody wejściowe						
15 d.2	KNR 4-04 0804-01 analogia	Demontaż balustrady	m	1,500				
1*	999	przedmiar = 1,500 m -- R -- robocizna 0,92 r-g/m -- M --	r-g	1,3800				
2*	1540802	tlen techniczny gat. I 99,5-98 % 0,068 m3/m	m3	0,1020				
3*	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony 0,008 kg/m	kg	0,0120				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%					
5*	72311	zestaw spawalniczy tlenowo- acetylenowy 0,06 m-g/m	m-g	0,0900				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
16 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	12,000				
1*	999	przedmiar = 12,000 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	11,0400				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
17 d.2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2	12,000				
1*	999	przedmiar = 12,000 m2 -- R -- robocizna 0,96 r-g/m2	r-g	11,5200				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
18 d.2	KNR AT-17 0109-01	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm	m2	12,000				
1*	999	przedmiar = 12,000 m2 -- R -- robocizna 0,36 r-g/m2	r-g	4,3200				
2*	at176	-- S -- frezarka do betonu o mocy 3,5 kW 0,22 m-g/m2	m-g	2,6400				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
19 d.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2	12,000				
1*	999	przedmiar = 12,000 m2 -- R -- robocizna 0,0795 r-g/m2	r-g	0,9540				
2*	1385999	-- M -- grunt depresyjny o działaniu wgłębnym bez zawartości rozpuszczalników 1,25 kg/m2	kg	15,0000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0011 m-g/m2	m-g	0,0132				
5*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0007 m-g/m2	m-g	0,0084				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
20 d.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2	12,000				
1*	999	przedmiar = 12,000 m2 -- R -- robocizna 0,163 r-g/m2	r-g	1,9560				
2*	2380499	-- M -- cementowa masa szpachlowa o dużej wytrzymałości-sucha mieszanka 2,8 kg/m2	kg	33,6000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0024 m-g/m2	m-g	0,0288				
5*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0017 m-g/m2	m-g	0,0204				
Razem koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
21 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	11,000				
1*	999	przedmiar = 11,000 m2 -- R -- robocizna 2,4792 r-g/m2	r-g	27,2712				
2*	2520199	-- M -- płytki z kamieni sztucznych, mrozoodporne, antypoślizgowe co najmniej klasy R11 1,02 m2/m2	m2	11,2200				
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	52,2500				
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,55 kg/m2	kg	6,0500				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
6*	34312	-- S -- wyciąg 0,058 m-g/m2	m-g	0,6380				
7*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0391 m-g/m2	m-g	0,4301				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
22 d.2	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	3,500				
1*	999	przedmiar = 3,500 m2 -- R -- robocizna 2,9211 r-g/m2	r-g	10,2239				
2*	2520199	-- M -- płytki z kamieni sztucznych, mrozoodporne, antypoślizgowe co najmniej klasy R11 1,03 m2/m2	m2	3,6050				
3*	1550599	zaprawa klejąca 5,2 kg/m2	kg	18,2000				
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,55 kg/m2	kg	1,9250				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
6*	34312	-- S -- wyciąg 0,07 m-g/m2	m-g	0,2450				
7*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0384 m-g/m2	m-g	0,1344				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								

Kosztoorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
23 d.2	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	10,500				
1*	999	przedmiar = 10,500 m -- R -- robocizna 0,0454 r-g/m -- M --	r-g	0,4767				
2*	1550599	zaprawa klejąca 0,72 kg/m	kg	7,5600				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*	34312	wyciąg 0,0014 m-g/m	m-g	0,0147				
5*	39599	środek transportowy 0,0001 m-g/m	m-g	0,0011				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
24 d.2	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	10,500				
1*	999	przedmiar = 10,500 m -- R -- robocizna 0,4002 r-g/m -- M --	r-g	4,2021				
2*	2520199	płytki z kamieni sztucznych, mrozoodporne, antypoślizgowe co najmniej klasy R11 0,1575 m2/m	m2	1,6538				
3*	1550599	zaprawa klejąca 0,72 kg/m	kg	7,5600				
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,12 kg/m	kg	1,2600				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*	34312	wyciąg 0,0054 m-g/m	m-g	0,0567				
7*	39599	środek transportowy 0,004 m-g/m	m-g	0,0420				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
25 d.2	KNR 2-02 1207-03 analogia	Montaż balustrady	szt	1,000				
1*	999	przedmiar = 1,000 szt -- R -- robocizna 3,465 r-g/szt -- M --	r-g	3,4650				
2*	1320199	balustrada 1 szt/szt	szt	1,0000				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	2380807	zaprawa cementowa m. 80 0,003 m3/szt	m3	0,0030				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
5*	34000	wyciąg 0,03 m-g/szt	m-g	0,0300				
6*	39599	środek transportowy 0,015 m-g/szt	m-g	0,0150				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
26 d.2	KNR-W 4-01 0701-05 analogia	Skucie luźnych tynków z murków przy schodach	m2	7,000				
1*	999	przedmiar = 7,000 m2 -- R -- robocizna 0,33 r-g/m2	r-g	2,3100				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
27 d.2	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.	3,000				
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,75 r-g/szt. -- M --	r-g	2,2500				
2*	1800199	cegła budowlana pełna 2,5 szt/szt.	szt	7,5000				
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00129 t/szt.	t	0,0039				
4*	1602003	piasek do zapraw 0,003 m3/szt.	m3	0,0090				
5*	3930000	woda z rurociągu 0,002 m3/szt.	m3	0,0060				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
7*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/szt.	m-g	0,0300				
8*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,03 m-g/szt.	m-g	0,0900				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
28 d.2	KNR-W 2-02 0906-01	Tynki zewnętrzne zwykle nakrapiane wapienne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2	7,000				
1*	999	przedmiar = 7,000 m2 -- R -- robocizna 0,895 r-g/m2	r-g	6,2650				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2380802	-- M -- zaprawa wapienna M 0.6 0,0031 m3/m2	m3	0,0217				
3*	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M 2 0,024 m3/m2	m3	0,1680				
4*	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M 7 0,0006 m3/m2	m3	0,0042				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*	34000	wyciąg 0,109 m-g/m2	m-g	0,7630				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
29 d.2	kalkulacja własna	Wymiana wycieraczki stalowej	kpl.	1,000				
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 3 r-g/kpl. -- M --	r-g	3,0000				
2*		Wycieraczka stalowa 1 /kpl.		1,0000				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Schody wejściowe			
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
3		Inne						
30 d.3	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3	3,750				
1*	999	przedmiar = 3,750 m3 -- R -- robocizna 1,39 r-g/m3 -- M --	r-g	5,2125				
2*		utyliczacja odpadów 1 m3/m3 -- S --	m3	3,7500				
3*	39521	samochód skrzyniowy do 5 t $0,72+14*0,02 = 1$ m-g/m3	m-g	3,7500				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Inne			
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie				
Koszty pośrednie [Kp] 65% (R+S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12% (R+S+Kp(R+S))				
RAZEM				
VAT 23% (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: