

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
„Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Stanowicach – Etap III, Etap IV, Etap V, Etap VI” (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00425684/01 z dnia 2022-11-07)

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający - Gmina Oława, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm. - dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z wyjaśnieniami bez podawania źródła zapytania:

„1. W przedmiarze robót oraz w dokumentacji projektowej brak jest demontażu łąt, kontrłat oraz foli dachowej lub papy podkładowej pod pokryciem dachowym wraz z ich utylizacją, czy należy to uwzględnić w ofercie, jeżeli tak, proszę podać podstawę KNR oraz ich ilość.”

Odp.: Demontaż dotyczy tylko pokrycia dachowego, nie konstrukcji dachu.

„2. W przedmiarze robót oraz w dokumentacji projektowej brak jest montażu łąt, kontrłat oraz foli dachowej pod pokryciem dachowym, czy należy to uwzględnić w ofercie, jeżeli tak, proszę podać podstawę KNR oraz ich ilość.”

Odp.: Montaż dotyczy tylko nowego pokrycia dachowego, natomiast nie dotyczy montażu nowych elementów konstrukcyjnych.

„3. Proszę podać wielkość profilu blach trapezowej na dach.”

Odp.: Blacha trapezowa T-7. Kolor RAL 7035.

„4. Proszę podać rodzaj styropianu do ocieplenia ścian poniżej gruntu.”

Odp.: EPS 100-035

„5. W oknach budynku znajdują się kraty okienne, lampy zewnętrzne, wyłazy na stropodachy oraz rury gazowe i wentylacyjne proszę o odpowiedź co z nimi.”

Odp.:

*Kraty okienne – demontaż;

*lampy zewnętrzne – demontaż i ponowny montaż, nadające się do ponownego użycia zostają, nienadające się do wymiana na nowe;

*wyłazy na stropodach – wymiana na drzwi metalowe p.poż. RAL 7038 zamykane na klucz;

*rury gazowe i wentylacyjne - zabudowa w izolacji z zastosowaniem kratki wentylacyjnych.

„6. Na ścianie budynku znajduje się klimatyzator, kto ma go zdemontować przy wykonywaniu prac termomodernizacyjnych ścian.”

Odp.: Wykonawca w konsultacji z serwisantem instalacji.

„7. W przedmiarze robót oraz w dokumentacji projektowej brak jest montażu płyt OSB na ogniomurach pod obróbki blacharskie, czy należy uwzględnić je w ofercie, jeżeli tak, proszę podać podstawę KNR oraz ich ilość oraz grubość.”

Odp.: Należy uwzględnić w ofercie montaż płyt OSB pod obróbki blacharskie na ogniomurach o grubości 18-22 mm w ilości: 54,286 m², kalkulacja indywidualna.

W imieniu Zamawiającego

Wójt Gminy Oława

Artur Piotrowski

(podpis w oryginale)