



SZCZEGÓŁ ZJAZDU PUBLICZNEGO Z AC.



A-A



J	Zjazdy publiczne z AC
4	warstwa ścierna z AC 11S D50/70
4	warstwa wiążąca z AC16W D50/70
20	w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego - 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
15	w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2
RAZEM: 43 cm	

Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.		
Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 R Kidałowice - Rokietnica od km 2+522,19 do km 4+963.00 i od km 6+820,00 do km 11+190,00.		
Branża	STADIUM OPRACOWANIA	Skala 1:50	
DROGI	Projekt wykonawczy		05.2019r.
Projektant	mgr inż. Beata BARSZCZ	PDK/0086/POOD/10	
Opracował	mgr inż. Włodzimierz BARSZCZ		
Nazwa rysunku	Szczegół zjazdu publicznego.		Rysunek Nr