



SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z KOSTKI BRUKOWEJ



D

chodnik na zjazdach i zjazdy z kostki brukowej

8 cm	proj. w-wa ścierarna kostki brukowej betonowej
4 cm	proj. podsypka cementowo – piaskowa 1: 4
15 cm	proj. podbudowa zasadnicza mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31.5 mm
15 cm	proj. w-wa mrozochronna z gruntu stab. cementem o $R_m=2.5$ MPa
42 cm	razem

Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.		
Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 R Kidałowice - Rokietnica od km 2+522,19 do km 4+963.00 i od km 6+820,00 do km 11+190,00.		
Branża	STADIUM OPRACOWANIA	Skala 1:50	
DROGI	Projekt wykonawczy.		05.2019r.
Projektant	mgr inż. Beata BARSZCZ	PDK/0086/POOD/10	
Opracował	mgr inż. Włodzimierz BARSZCZ		
Nazwa rysunku	Szczegół zjazdu indywidualnego.		Rysunek Nr