

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w	45200000-9
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,	45230000-8
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	45233000-9

NAZWA INWESTYCJI:      Konserwacja nawierzchni dróg leśnych na terenie leśnictwa Modrzewina

ADRES INWESTYCJI:      Powiat - 06 Grójecki  
Gmina - 012 Belsk Duży  
Obręb ewid. - 0014 Łęczeszyce  
Działki ewid. - 416, 400/250, 401/254, 402/257, 403/261

NAZWA INWESTORA:      Nadleśnictwo Grójec

ADRES INWESTORA:      Podole 91, 05-600 Grójec

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	zł
PODATEK VAT:	zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
SŁOWNIE:	zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - Dojazd pożarowy nr 10 w oddziałach 248, 253, 257, 261				
1 d.1	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	770,000		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 248} 80,00*3,50 280,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 253} 30,00*3,50+50,00*3,50 280,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 257} 30,00*3,50 105,000 {skrzyżowanie linii oddziałowych 257/261} 3*10,00*3,50 105,000 RAZEM 770,000 m2				
2 d.1	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	770,000		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 248} 80,00*3,50 280,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 253} 30,00*3,50+50,00*3,50 280,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 257} 30,00*3,50 105,000 {skrzyżowanie linii oddziałowych 257/261} 3*10,00*3,50 105,000 RAZEM 770,000 m2				
3 d.1	05.02.01	KNNR 6 0113-06	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 15 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar:	m2	770,000		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 248} 80,00*3,50 280,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 253} 30,00*3,50+50,00*3,50 280,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 257} 30,00*3,50 105,000 {skrzyżowanie linii oddziałowych 257/261} 3*10,00*3,50 105,000 RAZEM 770,000 m2				
Razem dział: KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - Dojazd pożarowy nr 10 w oddziałach 248, 253, 257, 261							
Kosztorys netto							
VAT 23%							
Kosztorys brutto							