

# STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

## 1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Naprawa czapki kominowej, zewnętrznej okładziny ceramicznej tarasu, wymiana dachówek

---

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	ul. Pocztowa 6A , Bemowo Piskie
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Andrzej Żebrowski
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	22.07.2022

## Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

---

## Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Naprawa czapki kominowej, zewnętrznej okładziny ceramicznej tarasu, wymiana dachówek

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Wymiana okładziny ceramicznej tarasu [CPV:45453000-7:Roboty remontowe i renowacyjne]		
1	KNR 4-01 0811-0700		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej posadzka tarasu: 0,38*3,93*2+4,50*3,74+1,10*1,10	1 m2	21,0300 21,03000
2	KNR 4-01 0804-0800		Zerwanie cokolika cementowego 4,50*2-1,10	1 m	7,9000 7,90000
3	NNRNKB 202 1134--01		Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi „ATLAS UNI GRUNT PLUS” - pow. poziome posadzka tarasu: 0,38*3,93*2+4,50*3,74+1,10*1,10	m2	21,0300 21,03000
4	KNR 9-23 0102--06		Wyrównanie podłoża betonowego o nierównościach do 10 mm posadzka tarasu: 0,38*3,93*2+4,50*3,74+1,10*1,10	m2	21,0300 21,03000
5	KNNR 2 1203-0220		Posadzki z układanych metodą regularną na zaprawie klejowej płytek terakotowych, o wymiarach - powyżej 15x15 cm, na zaprawie do podłoża krytycznych posadzka tarasu: 0,38*3,93*2+4,50*3,74+1,10*1,10	m2	21,0300 21,03000
6	KNNR 2 0903-0300		Dodatki i dopłaty do tynków cienkowarstwowych, wykonywanych na ścianach sposobem na mokro. Przygotowanie podłoża; gruntowanie wykonane ręcznie okładzina ścienna: 0,06*(4,50*2-1,10)	100 m2	0,0000 0,47000
7	KNNR 2W 0802-0100		Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Tynki pocienione grub. 8 mm na elem. wielkoblokowych na ścianach - analogia wyrównanie tynku zewnętrznego okładzina ścienna: 0,06*(4,50*2-1,10)	100 m2	0,0000 0,47000
8	KNNR 2 0803-0420		Licowanie ścian wewnętrznych płytkami klinkierowymi, o wymiarach - 25x6 cm, mocowanymi na klej okładzina ścienna: 0,06*(4,50*2-1,10)	m2	0,4700 0,47000
9	KNR 2-02 1119-0881		Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej, bez przecinania płytek - z płytek klinkierowych 4,50*2-1,10	m	7,9000 7,90000
10	KNR 4-01 0108-1300		Wywóz gruzu z rozbierek konstrukcji ceglanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km posadzka tarasu: 1,2*0,02*(0,38*3,93*2+4,50*3,74+1,10*1,10)	1 m3	0,5000 0,50000
11	KNR 4-01 0108-1200		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km - analogia za następne 10 km posadzka tarasu: 10*(1,2*0,02*(0,38*3,93*2+4,50*3,74+1,10*1,10))	1 m3	5,0500 5,05000

## 2. Naprawa czapki kominowej

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
2.			Naprawa czapki kominowej [CPV:45453000-7]		
12	KNR 4-01 0419-0100		Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2,0m	1 szt	1,0000
			1		1,00000
13	KNR 19-01 0314-0100		Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1/2 cegły. W ilości 1 cegły	1 msc	1,0000
3.			Wymiana dachówek [CPV:45453000-7]		
14	KNR 19-01 0514-0400		Wymiana uszkodzonych pokryć dachowych. Dachówka zakładkowa - analogia wymiana uszkodzonych 3 dachówek w 1 miejscu ( współczynnik do nakładów pozycji 3/18 )	1 miej sce	1,0000
			1		1,00000