

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi leśnej o nr inw 220/1151 w Leśnictwie Występa					
1		odcinek 1-1 nawrotka oddział 63/64			
1 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o średniej grubości po zagęszczeniu 30 cm 8*10	m ² m ²	 80.00	
				RAZEM	80.00
2		odcinek 1-2			
2 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 95*3	m ² m ²	 285.00	
				RAZEM	285.00
3		odcinek 3-3			
3 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 106*3	m ² m ²	 318.00	
				RAZEM	318.00
4		Odcinek 4-4			
4 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o średniej grubości po zagęszczeniu 20 cm 31*3	m ² m ²	 93.00	
				RAZEM	93.00
5		odcinek 5-5			
5 d.5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 65*3	m ² m ²	 195.00	
				RAZEM	195.00
6		Odcinek 6-6			
6 d.6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 220*3	m ² m ²	 660.00	
				RAZEM	660.00
7		odcinek 6-7			
7 d.7	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 20*3	m ² m ²	 60.00	
				RAZEM	60.00