

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont remizy OSP w Strzegomiu  
ADRES INWESTYCJI : Al. Wojska Polskiego 14 A  
INWESTOR : GMINA STRZEGOM  
ADRES INWESTORA : Rynek 38, 58-150 Strzegom

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Kościk  
DATA OPRACOWANIA : 18.10.2020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>BIURO</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka parkietu	m <sup>2</sup>		
d.1	0808-07	13,54	m <sup>2</sup>	13,540	
				RAZEM	13,540
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnicy stalowej	szt.		
d.1	0353-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - usunięcie pozostałości kleju	m <sup>2</sup>		
d.1	0602-02	poz.1	m <sup>2</sup>	13,540	
				RAZEM	13,540
4	KNR-W 2-02	Gruntowanie podłoża pod warstwę wyrównawczą	m <sup>2</sup>		
d.1	1105-03	poz.1	m <sup>2</sup>	13,540	
				RAZEM	13,540
5	KNR-W 2-02	Warstwa wyrównawcza pod posadzkę z zaprawy cementowej grubości ok. 20 mm zatarta na ostro - podniesienie poziomu posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1	1104-01	poz.1	m <sup>2</sup>	13,540	
				RAZEM	13,540
6	KNR-W 2-02	Dodatek za zmianę grubości o ok. 20 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1104-03	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	13,540	
		poz.1		RAZEM	13,540
7	KNR-W 4-01	Montaż parapetów granitowych na półkach ściennych	szt.		
d.1	0323-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-03	14,72*2,5-1,8	m <sup>2</sup>	35,000	
				RAZEM	35,000
9	NNRNKB	Licowanie ścian płytkami - fartuch przy umywalce	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2802-04	1,4*2,20	m <sup>2</sup>	3,080	
				RAZEM	3,080
10	KNR-W 2-02	Grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>		
d.1	1105-03	poz.1	m <sup>2</sup>	13,540	
				RAZEM	13,540
11	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1	1105-01	poz.1	m <sup>2</sup>	13,540	
				RAZEM	13,540
12	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1105-02	poz.1	m <sup>2</sup>	13,540	
				RAZEM	13,540
13	KNR AT-31	Warstwa pośrednia na ścianach pod tynk mozaikowy	m <sup>2</sup>		
d.1	0505-01	14,72*1,15-0,9*1,15	m <sup>2</sup>	15,893	
				RAZEM	15,893
14	KNR AT-31	Tynk mozaikowy na ścianach (lamperia)	m <sup>2</sup>		
d.1	0505-03	poz.13	m <sup>2</sup>	15,893	
				RAZEM	15,893
15	KNR-W 4-01	Malowanie farbami lateksowymi ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	14,72*1,35-0,9*1,1	m <sup>2</sup>	18,882	
				RAZEM	18,882
16	NNRNKB	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej - 1x1,2 m przy umywalce	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2805-05	1*1,2	m <sup>2</sup>	1,200	
				RAZEM	1,200
17	NNRNKB	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES - przy umywalce	m		
d.1	202 2809-02	1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
18	NNRNKB	Posadzki z paneli podłogowych (w tym listwy przypodłogowe z PCV 13,80 m)	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1136-01	poz.1	m <sup>2</sup>	13,540	
				RAZEM	13,540
19	KNR 0-19	Montaż drzwi z ościeżnicą regulowaną	m <sup>2</sup>		
d.1	1022-12	1,8	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	d.1	Wycena indywidualna			
		Wykonanie podejścia do umywalki (istniejące zasilanie i odpływ) - ukrycie w ścianie instalacji wody, montaż umywalki z szafką wraz z montażem podgrzewacza elektrycznego przepływowego 3,5 kW z baterią umywalkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>KORYTARZ PRZY BIURZE</b>			
21	KNR 4-04	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0504-03	6	m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
22	KNR-W 2-02	Malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur	m		
d.2	1518-01	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
23	KNR-W 2-02	Warstwa wyrównawcza pod posadzkę z zaprawy cementowej grubości ok. 20 mm zatarta na ostro - podniesienie poziomu posadzki	m <sup>2</sup>		
d.2	1104-01	poz.21	m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
24	NNRNKB	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2805-05	poz.21	m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
25	NNRNKB	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES	m		
d.2	202 2809-02	11,36-3*0,8	m	8,960	
				RAZEM	8,960
26	KNP 02	Umocowanie progów	szt.		
d.2	1507-03.01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>3</b>		<b>KUCHNIA</b>			
27	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.3	0820-08	(13,86-2*0,9)*1,6	m <sup>2</sup>	19,296	
				RAZEM	19,296
28	KNR 4-04	Rozebranie warstw posadzkowych (łącna grubość ok. 8 cm) - w celu wyrównania poziomów z salą główną	m <sup>2</sup>		
d.3	0504-01	11,68	m <sup>2</sup>	11,680	
				RAZEM	11,680
29	KNR-W 2-02	Warstwa wyrównawcza pod posadzkę z zaprawy cementowej grubości ok. 20 mm zatarta na ostro	m <sup>2</sup>		
d.3	1104-01	poz.28	m <sup>2</sup>	11,680	
				RAZEM	11,680
30	NNRNKB	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.3	202 2805-05	poz.28	m <sup>2</sup>	11,680	
				RAZEM	11,680
31	NNRNKB	Licowanie ścian płytkami	m <sup>2</sup>		
d.3	202 2802-04	poz.27	m <sup>2</sup>	19,296	
				RAZEM	19,296
32	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-08	(13,86-2*0,9)*0,6	m <sup>2</sup>	7,236	
				RAZEM	7,236
33	KNR-W 4-01	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-02	poz.32	m <sup>2</sup>	7,236	
				RAZEM	7,236
34	KNR-W 4-01	Dospawanie kawałków ościeżnicy przy podłodze (z uwzględnieniem zakupu ościeżnicy)	m		
d.3	1304-04	analogia	m	0,500	
		2*0,25		RAZEM	0,500
35	KNP 02	Umocowanie progów	szt.		
d.3	1507-03.01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>4</b>		<b>POMIESZCZENIE PRZY KUCHNI</b>			
36	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z płytek lastrykowych	m <sup>2</sup>		
d.4	0807-04	4,21	m <sup>2</sup>	4,210	
				RAZEM	4,210
37	NNRNKB	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.4	202 2805-05	poz.36	m <sup>2</sup>	4,210	
				RAZEM	4,210

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	NNRNKB d.4 202 2012-01	Wykonanie gładzi na ścianach 8,69*2,5-2*0,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,925	
				RAZEM	19,925
39	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian poz.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,925	
				RAZEM	19,925
<b>5</b>		<b>KORYTARZ (wejście główne)</b>			
40	KNR-W 4-01 d.5 0807-04	Zerwanie posadzki z płytek lastrykowych 6,58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,580	
				RAZEM	6,580
41	KNR 4-04 d.5 0504-01	Rozebranie posadzki cementowej poz.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,580	
				RAZEM	6,580
42	KNR-W 2-02 d.5 1104-01	Warstwa wyrównawcza pod posadzkę z zaprawy cementowej grubości ok. 20 mm zatarta na ostro poz.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,580	
				RAZEM	6,580
43	NNRNKB d.5 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej poz.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,580	
				RAZEM	6,580
44	NNRNKB d.5 202 2809-02	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES 10,76-1,8	m m	 8,960	
				RAZEM	8,960
45	KNP 02 d.5 1507-03.01	Umocowanie progów 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>6</b>		<b>MAŁA SALA</b>			
46	KNR-W 4-01 d.6 0323-04	Montaż parapetów granitowych na półkach ściennych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
47	KNR-W 4-01 d.6 0711-03	Wykonanie tynków ścian oraz wnek w tym wneki w "barku" 9,28*1,6*2+2*1,0*1,5+1,2*4,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37,496	
				RAZEM	37,496
48	KNR-W 4-01 d.6 1204-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37,496	
				RAZEM	37,496
49	KNR-W 2-02 d.6 1518-01	Malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur c.o. 3,8*2	m m	 7,600	
				RAZEM	7,600
50	KNR-W 4-01 d.6 0912-08	Montaż rolet w skrzydłach okiennych - listwy prowadzące (2 listwy na roletę x 3 rolety) + rolety 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
51	d.6 wycena indywidualna	Zabudowy meblowe wnek 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>7</b>		<b>SALA GŁÓWNA</b>			
52	KNR-W 4-01 d.7 0808-07	Rozbiórka parkietu 108,77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108,770	
				RAZEM	108,770
53	ZKNR C-2 d.7 0602-02	Przygotowanie podłoża - usunięcie pozostałości kleju poz.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108,770	
				RAZEM	108,770
54	KNR-W 2-02 d.7 1105-03	Gruntowanie podłoża pod wylewkę samopoziomującą poz.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108,770	
				RAZEM	108,770

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.7	KNR-W 2-02 1105-01 + KNR-W 2-02 1105-02	Wykonanie wylewki samopoziomującej o śr. gr. 5 mm  poz.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  108,770	  108,770
				RAZEM	108,770
56 d.7	KNR-W 2-02 1130-01	Gruntowanie podłoża pod panele winylowe na kleju  poz.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  108,770	  108,770
				RAZEM	108,770
57 d.7	KNR 13-12 1007-05 analogia	Posadzka z paneli winylowych z cokołem  poz.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  108,770	  108,770
				RAZEM	108,770
58 d.7	KNP 02 1507-03.01	Umocowanie progów  1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
59 d.7	KNR-W 2-02 1518-01	Malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur c.o.  (9,98+10,90)*2	m  m	  41,760	  41,760
				RAZEM	41,760
60 d.7	KNR-W 4-01 0323-04	Montaż parapetów granitowych na półkach ściennych  10	szt.  szt.	  10,000	  10,000
				RAZEM	10,000
61 d.7	KNR-W 2-02 1510-03	Przemalowanie powierzchni ścian w miejscach po zaszpachlowaniu pęknięć tynków w strefie podsufitowej oraz po montażu parapetów (9,98+1,39+1,49+1,02)*1,65+9,98*0,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27,892	  27,892
				RAZEM	27,892
62 d.7	KNR-W 4-01 0912-08 analogia	Listwy prowadzące rolet (2 listwy na roletę x 6 rolet) + rolety (montaż rolet w skrzydłach okiennych)  12	szt.  szt.	  12,000	  12,000
				RAZEM	12,000
<b>8</b>		<b>TOALETY</b>			
63 d.8	KNR-W 4-02 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej  2	szt.  szt.	  2,000	  2,000
				RAZEM	2,000
64 d.8	KNR-W 4-02 0225-03	Wymiana sedesu z tworzywa  2	szt.  szt.	  2,000	  2,000
				RAZEM	2,000
65 d.8	KNR-W 4-02 0225-04	Wymiana elementów sedesu - śruba metalowa lub z tworzywa  4	kpl.  kpl.	  4,000	  4,000
				RAZEM	4,000
<b>9</b>		<b>WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK</b>			
66 d.9	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek  poz.40*0,03*1,05+poz.41*0,05*1,05+poz.27*0,015+poz.28*0,08*1,05+poz.36*0,03*1,05+poz.21*0,02*1,05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2,082	  2,082
				RAZEM	2,082