

Załącznik nr 2

Do zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Spokojnej, Sportowej, Wczasowej, Skarpowej, Spacerowej, Niepodległości, Ogrodowej, Kwiatowej, Pogodnej, Konwaliowej, Widokowej, 3go Maja oraz 11 Listopada w Pruszczu Gdańskim”.

Przedmiar

Lp.	opis	j.m.	razem
1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego	m2	8
1.2	Demontaż znaków drogowych	szt.	41
1.3	Demontaż słupków od znaków drogowych	szt.	30
1.4	Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki	kpl.	1
2	OZNAKOWANIE POZIOME		
2.1	Mechaniczne malowanie farbą chlorokauczkową linii warunkowego zatrzymania się złożone z prostokątów (P-14)	m2	80
2.2	Mechaniczne malowanie farbą chlorokauczkową linii podwójnej ciągłej (P-4)	m2	8,00
2.3	Mechaniczne malowanie farbą chlorokauczkową linii pojedynczej przerywanej-prowadzącej szerokiej (P-1e)	m2	0,5
2.4	Ręczne malowanie farbą chlorokauczkową linii warunkowego zatrzymania złożonej z trójkątów (P-13)	m2	8,5
2.5	Mechaniczne malowanie farbą chlorokauczkową linii krawędziowej – przerywanej szerokiej (P-7a)	m2	8,00
2.6	Mechaniczne malowanie farbą chlorokauczkową linii krawędziowej – ciągłej wąskiej (P-7d)	m2	2,00
3	OZNAKOWANIE PIONOWE		
3.1	Dostawa i montaż znaków A-7 (duży)	szt.	8
3.2	Dostawa i montaż znaków C-12 (duży)	szt.	8
3.3	Dostawa i montaż słupków dla pozycji 3.1 i 3.2	szt.	8
3.4	Dostawa i montaż znaków D-48 (A-30 „Zmiana pierwszeństwa”)	szt.	3
3.5	Dostawa i montaż słupków dla pozycji 3.4	szt.	3
3.6	Dostawa i montaż znaków D-48 (A-5 „Kierowco wjeżdżasz w strefę skrzyżowań równorzędnych”)	szt.	6
3.7	Dostawa i montaż słupków dla pozycji 3.6	szt.	6
4	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego		
4.1	Dostawa i montaż mini ronda fi 3000x30-120	szt.	2