



# SZAFA NR 3

## projekt

### skala 1:20



widok frontu szafy



rzut szafy

- 3 sztuki
- szafa szer.120xgł.40xwys.200cm;
- korpus szafy, drzwiczki z płyty laminowanej gr. 18mm, kolor orzech, półmat-dopasować do drzwi wejściowych do pom.;
- półki szafy biały mat;
- tył szafy z płyty HDF 3mm lakierowanej białej mat;
- półki z możliwością regulacji wysokości;
- drzwi szafy, jako dwa skrzydła otwieralne, zamykane na zamek;
- uchwyty do ustalenia z Inwestorem, lub system tip-on;
- cokół-orzech, wys. 8 cm;
- wymiary pobrać na budowie.

UWAGA! Wymiary pobrać z natury.

PROJEKTAKT GŁÓWNY:		ARTA 90-410 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. (42) 630 17 84			
TEMAT:	PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZENIA BIUROWEGO NA III PIĘTRZE W BUDYNKU D.	ADRES:	UL. PIOTRKOWSKA 135 90-434 ŁÓDŹ		
		NR DZIAŁEK:	Dz. nr ewid. 354/1, OBR. S-6		
		KAT. OBIEKTU:	XII		
INWESTOR:	WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W ŁODZI, 90-434 ŁÓDŹ, UL.PIOTRKOWSKA 135				
FAZA PROJEKTU:	-	BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
TREŚĆ RYSUNKU:	SZAFA NR 3-PROJEKT			DATA:	11.2021
				SKALA:	1:20
	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:	NR UPRAWNIEŃ:	NR RYSUNKU:	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. DANUTA WŁODARSKA		289/83/WML	6	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. ROBERT KUBA		56/LOOKK/2011		
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. KAROLINA KĘDZIERSKA				