


BIURKO NR 2  
projekt  
skala 1:20




widok frontu biurka

widok boku biurka

- 1 sztuka prawe, 1 sztuka lewe;
- biurko dł.170xszer.90xwys.76 cm;
- dostawka dł.160xgł.50xwys. 60 cm;
- biurko i korpus dostawki z płyty laminowanej gr. 18mm, w kolorze orzech półmat-dopasować do koloru drzwi wejściowych do pom.
- dostawka na stałe z biurkiem:
- 6 szuflad z frontami z płyty laminowanej gr. 18 mm, w kolorze białym z połyskiem;
- ilość szuflad zamkniętych na zamek wg potrzeb Inwestora;
- 2 półki-kolor orzech półmat;
- możliwość regulacji wysokości półek;
- tył z płyty HDF 3mm kolor orzech;
- uchwyty do ustalenia z Inwestorem, lub system tip-on;
- cokół-orzech, wys. 8 cm;
- przewidzieć montaż instalacji elektr. i comput.;
- wymiary pobrać na budowie.

UWAGA! Wymiary pobrać z natury.



rzut biurka

PROJEKTANT GŁÓWNY:	90-410 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. (42) 630 17 84					
TEMAT:	ARTA					
	PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZENIA BIUROWEGO NA III PIĘTRZE W BUDYNKU D.					
INWESTOR:	WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W ŁODZI, 90-434 ŁÓDŹ, UL.PIOTRKOWSKA 135					
FAZA PROJEKTU:	-	BRANŻA:	ARCHITEKTURA			
TREŚĆ RYSUNKU:	BIURKO NR 2-PROJEKT		DATA:		11.2021	
			SKALA:		1:20	
PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY: WSPÓŁPRACA:	IMIĘ I NAZWISKO:		PODPIS:	NR UPRAWNIENI:		NR RYSUNKU:
	mgr inż. arch. DANUTA WŁODARSKA			289/83/WML		5
	mgr inż. arch. ROBERT KUBA			56/LOOKK/2011		
	mgr inż. arch. KAROLINA KĘDZIERSKA					