

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budynek mieszkalny jednorodzinny - leśniczówka					
1		Instalacje elektryczne			
1 KSNR 5 d.1 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III	12	m	12.000	
			m	RAZEM	12.000
2 KSNR 5 d.1 0202-01	Montaż rozdzielni Rg	1	szt	1.000	
			szt	RAZEM	1.000
3 KSNR 5 d.1 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	24	wyp.	24.000	
			wyp.	RAZEM	24.000
4 KSNR 5 d.1 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 16A/Z szczelne	14	wyp.	14.000	
			wyp.	RAZEM	14.000
5 KSNR 5 d.1 0405-06	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo 3 faz.m 16 A/Z	2	wyp.	2.000	
			wyp.	RAZEM	2.000
6 KSNR 5 d.1 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych LED przykręcanych 40 W	24	kpl.	24.000	
			kpl.	RAZEM	24.000
7 KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	38	pomiar	38.000	
			pomiar	RAZEM	38.000
8 KNR 4-03 d.1 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	2	pomiar	2.000	
			pomiar	RAZEM	2.000
2		instalacja odgromowa			
9 KSNR 5 d.2 0601-01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	74	m	74.000	
			m	RAZEM	74.000
10 KSNR 5 d.2 0601-03	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych	16	m	16.000	
			m	RAZEM	16.000
11 KSNR 5 d.2 0603-04	Montaż uziomu	70	m	70.000	
			m	RAZEM	70.000