

„Remont i adaptacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej zlokalizowanego w budynku przy Al. Wojska Polskiego 16 w Strzegomiu”.

➤ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający: **Gmina Strzegom**
2. Przedmiotem zamówienia jest remont i adaptacja części pomieszczeń parteru Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu.

Inwestycja przewidziana do dofinansowania w ramach dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zadanie składa się z dwóch etapów:

Etap I – Wykonanie robót w pomieszczeniach nr 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/15, 1/16

Etap II – Wykonanie robót w pomieszczeniach nr 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6,

3. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 - Roboty budowlane

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie m.in.:

POM.1/2 – HOL I

- malowanie ścian po wymianie drzwi do POM. 1/3, 1/4, 1/6
- uzupełnienie tynku w miejscu zamurowania otworu drzwiowego do POM 1/5
- malowanie ścian i uzupełnienie tynku mozaikowego w miejscu zamurowania otworu drzwiowego do POM 1/5

POM.1/3 – P. ADMINISTRACYJNE

- demontaż istniejącego skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą i montaż nowych drzwi z ościeżnicą metalową w kolorze białym,
- malowanie ścian po wymianie drzwi do POM. 1/3

POM.1/4 – WC DAMSKIE

- demontaż istniejącego skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą i montaż nowych drzwi z ościeżnicą metalową w kolorze białym,
- malowanie ścian po wymianie drzwi do POM. 1/4 i ewentualne uzupełnienie zniszczonych płytek wewnątrz toalety,
- montaż termy 5l pod umywalką

POM.1/5 i 1/6 – WC MĘSKIE I NATRYSK

- demontaż istniejącego bojlera, umywalki, miski ustępowej, drzwi wewnętrznych w pom. 1/5 wraz ze ścianką działową,

- wyrównać poziom posadzki po zdemontowanej ścianie działowej między 1/5 i 1/6
- rozebranie części sufitu podwieszonego G-K wraz z osprzętem elektrycznym (np. lamp) w POM 1/5 w celu demontażu ścianek a następnie ponowny montaż z nawiązaniem do sufitu G-K w POM. 1/6
- demontaż istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami 1/5 i 1/6
- demontaż istniejącego skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą do POM. 1/5 i wykonanie zamurowania istniejącego otworu drzwiowego bloczkami gazobetonowymi gr. min 24 cm,
- przeniesienie istniejącego grzejnika na ścianę boczną w miejsce, gdzie obecnie w pomieszczeniu 1/5 znajduje się miska ustępowa,
- wykonanie odpływu i spadku w podłodze (zmiana lokalizacji projektowanego odpływu na lokalizację zgodną z załączonym rys. zamiennym),
- demontaż istniejącego skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą i montaż nowych drzwi z kratką wentylacyjną i z ościeżnicą metalową w kolorze białym,
- demontaż płytek ściennych i podłogowych,
- montaż kotary prysznicowej,
- ułożenie nowych płytek podłogowych gres w kolorze szarym o wym. Min 30x30 cm,
- ułożenie nowych płytek ściennych ceramicznych w kolorze białym o wym. Min. 20x30cm,
- malowanie ścian i sufitu po wymianie drzwi i pozostałych robotach,
- montaż baterii natryskowej wraz z termą 5l,
- montaż termy 5l pod umywalką,

Powyższy zakres uwzględnia zmiany opisane na rysunku zamiennym do projektu wykonawczego w zakresie pomieszczeń 1/5 i 1/6.

POM.1/8 – KORYTARZ

- przeniesienie istniejącego grzejnika na sąsiednią ścianę,
- malowanie ścian po wymianie drzwi do pom. 1/16 i montażu drzwi do pom. 1/13,
- uzupełnienie tynku mozaikowego po wymianie drzwi do pom. 1/16 i montażu drzwi do pom. 1/13
- zabezpieczenie narożników przy drzwiach poprzez zamontowanie kątowników,
- wykucie otworu wraz z wykonaniem stalowego nadproża do POM. 1/13,
- montaż nowych drzwi wewnętrznych szklano-aluminiowych w kolorze białym do POM 1/13,

POM.1/9 – P. TECHNICZNA

- demontaż krat w oknie wraz z utylizacją odpadu,

POM.1/10 – P. OGRODNICZA

- demontaż istniejącej wykładziny PCV,
- ułożenie nowych płytek podłogowych gres wraz z cokołami w kolorze szarym o wym. Min. 30x30cm,
- malowanie ścian po demontażu,

- demontaż krat w oknie wraz z utylizacją odpadu,

POM.1/11 – P. KRAWIECKA

- demontaż istniejącej wykładziny PCV,
- ułożenie nowych płytek podłogowych gres wraz z cokołami w kolorze szarym o wym. Min. 30x30cm,
- malowanie ścian po demontażu,
- demontaż krat w oknie wraz z utylizacją odpadu,

POM.1/12 – P. ARTYSTYCZNA

- demontaż istniejącej wykładziny PCV,
- przeprowadzenie wody i kanalizacji z ist. umywalki do nowoprojektowanej świetlicy,
- ułożenie nowych płytek podłogowych gres wraz z cokołami w kolorze szarym o wym. Min. 30x30cm,
- ułożenie na istniejącym kanale w/w płytki,
- montaż termy 5l pod umywalką,
- malowanie ścian po demontażu,
- demontaż krat w oknie wraz z utylizacją odpadu,

POM.1/13 – P. ŚWIETLICA

- demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych (3szt.) wraz z ościeżnicą i okien wewnętrznych (2szt),
- demontaż istniejących drzwi zewnętrznych wraz ze ścianką wewnętrzną działową GK,
- rozebranie istniejącej ściany działowej i wykuciu otworu drzwiowego w miejscu montażu nowych drzwi wewnętrznych,
- wykonanie stalowych nadproży nad otworami w ścianach,
- skucie na ścianach i podłodze istniejących okładzin (płytki ceramiczne),
- oczyszczenie ścian z powłok malarskich (farba olejna),
- skucie zawilgoconych w części pomieszczeń tynków oraz naprawa i przemurowanie uszkodzonych ścian,
- osuszenie pomieszczenia 1/13 za pomocą nadmuchu gorącym powietrzem (zapewnić odpowiednie wietrzenie),
- wykonaniu odgrzybienia preparatami chemicznymi wszystkich powierzchni ścian pomieszczenia 1/13,
- wykonanie tynku renowacyjnego w zawilgoconych pomieszczeniach,
- zlikwidowanie istniejących w podłodze kanałów poprzez zagruzowanie ich i wykonaniu warstwy z betonu gr. 15 cm,
- podniesienie podłogi do poziomu podłogi w istniejącej części WTZ tj:
 - wyrównaniu podłogi poprzez zastosowanie masy samopoziomującej,
 - wykonaniu izolacji poziomej przeciwwilgociowej,
 - wykonaniu izolacji termicznej ze styropianu FS20 gr. 5cm,
 - wylaniu podkładu betonowego zbrojonego siatką stalową,
 - ułożeniu posadzki z płytek gres gr. 2 cm,

- wykonanie zamurowania istniejących otworów drzwiowych z cegły pełnej i wykonaniu nowych ścian działowych z bloczków gazobetonowych gr. min 24 cm,
- wykonanie nowej instalacji sanitarnej wraz z montażem nowych urządzeń (umywalka +terma 5l, zlewozmywak dwukomorowy +terma 5l),
- demontaż istniejących grzejników (2szt) i montażu nowego grzejnika,
- wykonanie instalacji elektrycznego oświetlenia i gniazd wtykowych,
- wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej podłączonej do istniejącej wentylacji,
- otynkowanie części ścian oraz wykonanie nad meblami i wokół umywalki okładziny (fartucha) z płytek ceramicznych,
- zamontowanie w nowoprojektowanych pomieszczeniach sufitu podwieszanego kasetonowego na ruszcie metalowym,
- montaż nowych drzwi zewnętrznych drewnianych wg istniejących drzwi,
- wykonanie na ścianach tynku mozaikowego do wys. 160cm,
- pomalowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi i akrylowymi,
- wykonanie nowej okładziny z płytek gres wraz z cokołami w kolorze szarym o wym. min. 30x30cm,
- wykonanie na zewnątrz nowych schodów zewnętrznych z bloków granitowych,

POM.1/15 – POM. PIECA

- demontaż istniejącej wykładziny PCV,
- montaż pieca ceramicznego (podłączenie do instalacji elektrycznej) – **Uwaga - kupno i dostawa pieca ceramicznego nie leży w zakresie Wykonawcy. Natomiast Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej transport dostarczonego pieca (waga pieca ok. 150 kg) do pomieszczenia w którym będzie podłączany (1/15). Z uwagi na gabaryty pieca i spodziewany problem z jego wniesieniem do docelowego pomieszczenia zaleca się aby transport pieca wykonać przed wymurowaniem ścianki działowej.**
Uwaga! Przy organizacji robót należy uwzględnić, że piec zostanie dostarczony najpóźniej do 14 listopada.
- wymurowanie ścianki działowej z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm,
- wykonanie tynku gipsowego i pomalowanie ścianki farbą lateksową,
- ułożenie nowych płytek podłogowych gres wraz z cokołami w kolorze szarym o wym. min. 30x30 cm,
- zamontowanie drzwi z ościeżnicą metalową w kolorze białym,
- malowanie ścian po demontażu,

POM.1/16 – P. GARNCARSKA

- demontaż istniejącego skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą i montaż nowych drzwi z ościeżnicą metalową w kolorze białym,
- demontaż istniejącej wykładziny PCV,
- wykonanie tynku gipsowego i pomalowanie ścianki farbą lateksową,
- ułożenie nowych płytek podłogowych gres wraz z cokołami w kolorze szarym o wym. min. 30x30 cm,
- demontaż bojlera i montaż termy 5l pod ist. umywalką,

– malowanie ścian po demontażu,

Montaż tablicy informacyjnej (dostarczonej przez Zamawiającego) na elewacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Uwaga! W trakcie planowanych robót na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej będą odbywały się zajęcia. Wykonawca powinien uwzględnić ścisłą współpracę z Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w celu skoordynowania kierunku pracy.

5. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem znajduje się w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji technicznej, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Na dokumentację techniczną składają się:
- projekt budowlany,
 - projekt wykonawczy wraz z rysunkiem zamiennym,
 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
 - decyzja Starosty Świdnickiego nr 338/2020 z dnia 19 marca 2020r (WB.6740.296.2020.5.OP z dnia 19 marca 2020r.).

Budynek Warsztatu Terapii Zawodowej jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków – uchwała nr 91/04 rady miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom.

6. Przedmiary robót, stanowiące załącznik do OPZ, należy traktować jako element dodatkowy, jedynie ułatwiający sporządzenie oferty. Przedmiary robót nie mogą stanowić podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia.

UWAGA! Przedmiary robót stanowiące załączniki do OPZ, mają jedynie charakter pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że w ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest rozliczenie ryczałtowe, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót, większej ilości robót w jakiegokolwiek pozycji przedmiaru, bądź nie uwzględnienia jakiejś części zamówienia w przedmiarze, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak jakiejś części zamówienia w przedmiarze robót lub w tabelach, schematach materiałowych zawartych w dokumentacji projektowej w szczególności w projekcie wykonawczym, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania na podstawie dokumentacji technicznej bądź niniejszego OPZ w umownej cenie ryczałtowej. Przed złożeniem oferty Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie w celu prawidłowego oszacowania ceny oferty.

7. Obowiązkiem Wykonawcy nie będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Z uwagi na dofinansowanie zadania Zamawiający przewiduje wystąpienie z Wnioskiem do PINB w Świdnicy o wydanie pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót po zakończeniu robót z Etapu I.
8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z OPZ, w/w dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Roboty ujęte w w/w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty, nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą dodatkowo finansowane przez Zamawiającego.

9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić objęcie funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanymi.
10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić objęcie funkcji kierownika robót przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej.
11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest również udzielić gwarancji na wbudowane materiały i zamontowane elementy oraz dostarczone urządzenia na okres jak w udzielonej gwarancji na roboty budowlane.
12. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie, czy dostarczona dokumentacja techniczna jest kompletna i czy nie zawiera wad lub błędów dających się wykryć przy zachowaniu poziomu należytej staranności. Ujawnione w dokumentacji technicznej ewentualne pomyłki i błędy, wykryte w trakcie realizacji robót budowlanych, należy bezwzględnie zgłaszać Zamawiającemu w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez Projektanta stosownych zmian. Ujawnione błędy nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do nieprawidłowego wykonania i realizacji robót budowlanych, niezgodnego z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i sztuką budowlaną.
13. Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem powinny uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego.
14. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski nad realizacją robót.
15. Wykonawca przygotowuje i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy kosztorys, sporządzony z uwzględnieniem wskazań do harmonogramu o których mowa powyżej, zawierający stawki roboczogodziny i wysokość narzutów.
16. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż: **150.000,00 zł** (słownie złotych: **sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100**). Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od zawarcia umowy kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem jej opłacenia i oświadczeniem o braku roszczeń osób trzecich, które mogą być zaspokojone z polisy ubezpieczeniowej.
17. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. Zamawiający wskazuje, że w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, Wykonawca będzie posiadaczem odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach.
18. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości – **5 %** wartości zamówienia brutto. Zabezpieczenie powinno zostać wniesione z wyszczególnieniem poszczególnych etapów robót, ich wartości i terminów zabezpieczenia.

➤ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie **do dnia 10.03.2021r.** z zastrzeżeniem, że :

Etap I - do 11 grudnia 2020r.

Etap II – od 28.12.2020r. do 10.03.2021r.

Przez zakończenie realizacji zadania należy rozumieć datę dokonania pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót i gotowości do odbioru.

➤ **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
 - 2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie,
 - 2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie,
 - 2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej **1 (jedną) osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy** stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów. Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca załączy wypełniony załącznik nr 6 – wykaz osób.
- b) należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej **2 (dwie) roboty budowlane** polegającą na remoncie, przebudowie lub adaptacji pomieszczeń - każda z robót o wartości nie mniejszej niż **100.000,00zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy 00/100)**. Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca załączy wypełniony załącznik nr 7 – wykaz robót wraz z referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie robót.

➤ **SPOSÓB OBLICZENIA CENY**

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
2. Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku i powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
6. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.

7. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania OPZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie ze sztuką budowlaną, w tym związanych m.in. z (ale się do nich nie ograniczać):
- 1) wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań oraz wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w OPZ, umowie oraz wszelkich ogólnych zobowiązań, odpowiedzialności, możliwych opłat (m.in.: kosztów poniesionych na oczyszczanie terenu budowy i okolic przyległych, dróg, chodników i wszelkich zanieczyszczeń), ryzyka związanego z wykonaniem robót i realizacji zobowiązań umownych,
 - 2) kosztami utrzymania placu budowy,
 - 3) kosztami wywozu i utylizacji odpadów,
 - 4) dostawą materiałów i wyposażenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami z tym związanymi włączając straty i transport na budowę,
 - 5) kosztami prób, nadzorów i odbiorów,
 - 6) kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi,
 - 7) sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania robót objętych umową,
 - 8) maszynami i wszystkimi kosztami z tym związanymi włączając paliwo, energię, części i materiały pomocnicze,
 - 9) wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi,
 - 10) kosztami przeglądów gwarancyjnych,
 - 11) kosztami ogólnymi przedsiębiorstwa, narzutami, zyskiem i podatkami,
 - 12) opłatami i odszkodowaniami za szkody oraz straty wynikłe w związku z wykonywanymi robotami,
 - 13) spełnieniem określonych w OPZ dodatkowych wymagań.
8. W cenie ryczałtowej należy ująć wszystkie roboty i prace, gdziekolwiek je opisano lub zasugerowano w opisie przedmiotu zamówienia (czytając łącznie wszystkie dokumenty), ale również te, które nie zostały opisane lub zasugerowane, ale w domyśle są niezbędne dla prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wykonania przedmiotu umowy i jego prawidłowego funkcjonowania.
9. Sposób przygotowania i miejsce złożenie oferty:
- Ofertę należy sporządzić na przygotowanym formularzu Zał. 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Do oferty należy dołączyć:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy
- wykaz osób,
- wykaz robót,
- referencje,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź Krajowego Rejestru Sądowego, poświadczający dopuszczenie do obrotu gospodarczego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **16.10.2020 r.** w formie pisemnej bezpośrednio w Wydziale Obsługi Interesanta pok. Nr 15 w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu lub faxem: 74 8560-516 lub e-meilem: renata.krawczyk@strzegom.pl lub poprzez platformę zakupową - <https://platformazakupowa.pl>

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

„OFERTA NA REMONT I ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ WARSZTATU TERAPII
ZAJĘCIOWEJ ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 16
W STRZEGOMIU”.

6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
7. Ewentualnych wyjaśnień w przedmiocie zamówienia udziela: Renata Krawczyk
tel. 74 856 05 52, renata.krawczyk@strzegom.pl

Załączniki stanowiące integralną część OPZ:

1. Załącznik nr 1 – Wzór umowy
2. Załącznik nr 2 – Wzór karty gwarancyjnej – etap I
3. Załącznik nr 3 – Wzór karty gwarancyjnej – etap II
4. Załącznik nr 4 - Obowiązek informacyjny do umów z kontrahentami UM Strzegom
5. Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy
6. Załącznik nr 6 – Wykaz osób
7. Załącznik nr 7 – Wykaz robót

08.10.2020r.