

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Dwórzno
ADRES INWESTYCJI : woj. Warmińsko-Mazurskie Powiat: Bartoszycki Gmina: 280105_2 Górowo Iławieckie\obręb ewidencyjny: 280105_2.0009 Dwórzno/obiekt usytuowany na działce o numerze: 241
INWESTOR : Gmina Górowo Iławieckie
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 17; 11-220 Górowo Iławieckie
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mateusz Bownik
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Tomasz Rykowski
DATA OPRACOWANIA : 17.01.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.01.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym			
		SST D-01.01.01.			
		0,3952-0,2	km	0,195	
				RAZEM	0,195
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-31	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie pod drogą, zjazdami i mijanką gru-	m ²		
d.2	0103-04	bości 20 cm. Materiał do ponownego wykorzystania w miejscach zaniżonych.			
		Pozostała ilość niewykorzystana wywieźć na odkład na odległość do 2 km	m ²	664,600	
		1570,4 {1570.4}-905,80		RAZEM	664,600
3	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na od-	m ³		
d.2	0218-06	kład w gruncie kat.IV			
		Rowy jednostronne lub dwustronne o dnie trapezowym. Materiał częściowo wy-	m ³	51,000	
		korzystać w nasypach.		RAZEM	51,000
		171 {285*1.5*0.4}-120			
3		Warstwy dolne			
4	KNNR 6	Warstwa odcinająca – pospółka niesortowana gr. po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0106-05	- na jezdni/zjazdach/mijance	m ²	664,600	
		1570,4 {1570.4}-905,8		RAZEM	664,600
5	KNR 2-31	Podbudowa zasadnicza – kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowa-	m ²		
d.3	0114-05	ne mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 20 cm.			
	0114-06	- na jezdni/zjazdach/mijance	m ²	664,600	
		1570,4 {1570.4}-905,8		RAZEM	664,600
4		Warstwy górne			
6	KNR 2-31	Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2	m ²		
d.4	1004-07	- na jezdni/zjazdach/mijance			
		SST D-04.03.01	m ²	664,600	
		1570,4 {1570.4}-905,8		RAZEM	664,600
7	KNR 2-31	Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W gr. po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.4	0311-01	- na jezdni/zjazdach/mijance			
	0311-02		m ²	684,100	
		1539,5 {1539.5}-855,4		RAZEM	684,100
8	KNR 2-31	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2	m ²		
d.4	1004-07	- na jezdni/zjazdach/mijance			
		SST D-04.03.01	m ²	684,100	
		1539,5 {1539.5}-855,40		RAZEM	684,100
9	KNR 2-31	Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.4	0311-05	- na jezdni/zjazdach/mijance			
	0311-06		m ²	686,100	
		1509,3 {1509.3}-823,20		RAZEM	686,100
5		Roboty wykończeniowe			
10	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dod.za każde dalsze rozp. 0.5	m ²		
d.5	1402-05	km transportu	m ²	292,500	
		564,9 {564.9}-272,4		RAZEM	292,500
11	KNNR 6	Pobocza obustronne szer. 0,75 m z pospółki niesortowanej stabilizowanej me-	m ²		
d.5	0112-05	chanicznie gr. po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	292,500	
		564,9 {564.9}-272,4		RAZEM	292,500
12	KNR 19-01	Wywóz materiału z korytowania na odległość do 5 km.	m ³		
d.5	0118-05		m ³	132,900	
		314,1 {1570.4*0.2}-181,2		RAZEM	132,900
13	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.5	0702-02		szt.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
14	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-	szt.		
d.5	0703-01	formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2			
		(ograniczenie prędkości 40)	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
15	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-	szt.		
d.5	0703-02	formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2			
		(znak miejscowość i teren zabudowany)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	4		szt.	4,000	
				RAZEM	4,000