

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi leśnej nr 239 o nazwie WIADUKT w leśnictwie Strzelnica

Nr	Podstawa	Elementy robót	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D.01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1		Roboty pomiarowe - trasa w terenie równinnym	km	0,64
	D.01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu		
2		Zdjęcie humusu gr. 10 cm z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	1724,43
	D.01.02.01.	Usunięcie karpin		
3		Karczowaniem pni śr. drzew 10-15 cm wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	szt.	60,00
4		Karczowaniem pni śr. drzew 16-25 cm wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	szt.	70,00
5		Karczowaniem pni śr. drzew 26-35 cm wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	szt.	90,00
6		Karczowaniem pni śr. drzew 36-45 cm wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	szt.	50,00
	D.02.00.01.	ROBOTY ZIEMNE		
	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych		
7		Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m3	1204,95
	D.02.03.01.	Wykonanie nasypów		
8		Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem	m3	85,92
		PODBUDOWY		
	D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		
9		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia	m2	2575,86
10		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mijanki	m2	160,23
11		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - zjazdy	m2	400,44
12		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocza	m2	654,52
	D.04.02.01.	Warstwa odcinająca jezdnię, zjazdy, mijanki, pobocza		
14		Warstwa odcinająca - mieszanka niezwiązana CBR ≥25% - gr. 15 cm - jezdnia	m2	2575,86
15		Warstwa odcinająca - mieszanka niezwiązana CBR ≥25% - gr. 15 cm - mijanki	m2	160,23
16		Warstwa odcinająca - mieszanka niezwiązana CBR ≥25% - gr. 15 cm - zjazdy	m2	400,44
17		Warstwa odcinająca - mieszanka niezwiązana CBR ≥25% - gr. 15 cm - pobocza	m2	654,52
	D.04.04.02B.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem jezdni, zjazdy, mijanki, pobocza		
18		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 gr. 10 cm - jezdnia	m2	2575,86
19		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 gr. 10 cm - mijanki	m2	160,23
20		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 gr. 10 cm - zjazdy	m2	400,44
21		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 gr. 10 cm - pobocza	m2	654,52
		NAWIERZCHNIE		
	D.05.02.00. D.05.02.01.	Nawierzchnia z kruszywa jezdni, zjazdy, mijanki, pobocza		
22		Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 10 cm, jezdnia	m2	2575,86
23		Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 10 cm, mijanki	m2	160,23
24		Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 10 cm, zjazdy	m2	400,44
25		Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 10 cm, pobocza	m2	654,52