

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
d.1	KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym RAZEM Z GEODEZYJNĄ INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ 0,10	km km	 0,100	
				RAZEM	0,100
2		NAWIERZCHNIA			
d.2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm Krotność = 0,7 67,5	m ³ m ³	 67,500	
				RAZEM	67,500
d.2	KNNR 6 0308-01 analogia	Warstwa wiążąca z BA 0/16, gr. warstwy po zagęszczeniu u4cm 522	m ² m ²	 522,000	
				RAZEM	522,000
d.2	KNNR 6 1005-07 analogia	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 522	m ² m ²	 522,000	
				RAZEM	522,000
d.2	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścierna z BA 0/8, gr. warstwy po zagęszczeniu u4cm 511	m ² m ²	 511,000	
				RAZEM	511,000
3		POBOCZA			
d.3	KNNR 6 0204-02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 15 cm 103	m ² m ²	 103,000	
				RAZEM	103,000