

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE ZIEMNE I TOWARZYSZĄCE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0118-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami 6.64*6.30+7.30*2.79+3.69*6.50+3.14*1.50*1.50+1.75*7.30	m ² m ²	106.02	
				RAZEM	106.02
2 d.1	KNR-W 2-01 0118-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2 6.64*6.30+7.30*2.79+3.69*6.50+3.14*1.50*1.50+1.75*7.30	m ² m ²	106.02	
				RAZEM	106.02
3 d.1	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 106.20*0.25	m ³ m ³	26.55	
				RAZEM	26.55
4 d.1	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 106.20*0.25	m ³ m ³	26.55	
				RAZEM	26.55
5 d.1	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm 106.20*0.25	m ² m ²	26.55	
				RAZEM	26.55
6 d.1	KNR 2-31 0202-06	Nawierzchnia żwirowa - rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 20 106.20*0.25	m ² m ²	26.55	
				RAZEM	26.55
2		URZĄDZENIA PLACU ZABAW (konstrukcja metalowa) - DOSTAWA, PRZYGOTOWANIE FUNDAMENTÓW I MONTAŻ			
7 d.2	Kalkulacja indywidualna	Kostka gimnastyczna BIRKA 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
8 d.2	Kalkulacja indywidualna	Huśtawka wahadłowa podwójna z koszyczkami 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
9 d.2	Kalkulacja indywidualna	Zjeżdżalnia Remiś 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
10 d.2	Kalkulacja indywidualna	Bujak sprężynowy Kogut 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
11 d.2	Kalkulacja indywidualna	Huśtawka Orle Gniazdo 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
12 d.2	Kalkulacja indywidualna	Tablica informacyjna placu zabaw 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00