

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 2-31 d.1 0807-01 anal	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20/10/6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 30	m ²		
			m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
2	KNR 2-01 d.1 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III 46	m ³		
			m ³	46,000	
				RAZEM	46,000
3	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 39	m ³		
			m ³	39,000	
				RAZEM	39,000
4	KNR-W 2-01 d.1 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) 7,2	m ³		
			m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
5	KNR 2-01 d.1 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 5,8	m ³		
			m ³	5,800	
				RAZEM	5,800
6	KNR 2-31 d.1 0104-01 anal	Warstwy odsączające żwiru :podstawa gr 30 cm, wokół kręgów gr 30 cm wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 4,7	m ²		
			m ²	4,700	
				RAZEM	4,700
7	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z kostki z odzysku 30	m ²		
			m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
8	KNR 4-01 d.1 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II 5,8	m ³		
			m ³	5,800	
				RAZEM	5,800
9	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km - 9 km 5,8	m ³		
			m ³	5,800	
				RAZEM	5,800
		Mnożnik obmiaru		*9	52,200
10	kalkulacja d.1 własna	Utylizacja gruzu na wysypisku dla materiałów z rozbiórki z wyłączeniem piasku z wykopu 2	m ³		
			m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Roboty sanitarne - odwodnienie terenu			
11	KNR 4-02 d.2 0506-09 anal	Demontaż krat ściekowych instalacji kanalizacji deszczowej 150 8,5	m		
			m	8,500	
				RAZEM	8,500
12	KNR 9-20 d.2 0301-02	Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy rury trzonowej 315 mm; zwieńczenie ze stożka i pokrywy lub wylazu 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 9-20 d.2 0101-04	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 2 m o śr. 160 mm 10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
14	KNR-W 2-18 d.2 0513-05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 2.0 m użytecznej 1	stud.		
			stud.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 9-18 d.2 0201-05 anal	Kanały z profili kanalizacyjnych o przekroju kwadratowym 250 mm 3,5	m		
			m	3,500	
				RAZEM	3,500
16	KNR 9-18 d.2 0201-02 anal	Kanały z profili kanalizacyjnych (odwodnienie liniowe) o przekroju 125 mm 2,8	m		
			m	2,800	
				RAZEM	2,800
17	KNR-W 4-01 d.2 0533-09 anal	Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o długości do 1.0 m z blachy ocynkowanej- alt czyszczenie rury 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000