
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 101133C w miejscowości Ograszka

ADRES INWESTYCJI: jednostka ewidencyjna 041503_2, dz. nr 331/1; 111/1; 494/1; 538/1; 415, obręb ewidencyjny 0013 Stęklin

NAZWA INWESTORA: Gmina Czernikowo

ADRES INWESTORA: ul. Słowackiego 12
87 – 640 Czernikowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Tomasz Sulerzycki

DATA OPRACOWANIA: 26.07.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
26.07.2021

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		D-01.00.00_ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		1,046	km	1,046	
				RAZEM	1,046
2 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
		1046 * 2 * 1	m2	2 092,000	
				RAZEM	2 092,000
3 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego (materiał Zamawiającego)	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
4 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
2		D-05.00.00_NAWIERZCHNIE			
5 d.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 - warstwa wiążąca	m2		
		5580	m2	5 580,000	
				RAZEM	5 580,000
6 d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (śr 75kg/m2)	m2		
		5580	m2	5 580,000	
				RAZEM	5 580,000
7 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - warstwa ścieralna	m2		
		5470	m2	5 470,000	
				RAZEM	5 470,000
8 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		5470	m2	5 470,000	
				RAZEM	5 470,000
9 d.2	KNR 2-31 0114-07	Pobocze z kruszywa łamanego gr 6 cm	m2		
		1418	m2	1 418,000	
				RAZEM	1 418,000