

Przedmiar

CG pomieszczenie 24

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty remontowe 24				
1	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 ściany 6,0*(3,33+1,51)*0,5*2+2,4*3,33+2,4*1,51 sufit 6,8*2,4	m2 m2	40,656 16,32
		razem	m2	56,976
2	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych sufity 6,8*2,4	m2	16,32
		razem	m2	16,32
3	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych ściany 6,0*(3,33+1,51)*0,5*2+2,4*3,33+2,4*1,51	m2	40,656
		razem	m2	40,656
4	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	16,32
5	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian	m2	40,656
6	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 1,1*2,0*2	m2 m2	4,4 4,4
7	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg parkietowych folią i mebli w pok. nr 210 (R=0,5) R=0.5	m2	16,32
8	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli,	kpl	1
II. Roboty posadzkarskie w pomieszczeniu nr 24				
9	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych , pcv , pok. nr 210 6,0*2,4	m2 m2	14,4 14,4
10	Kalkulacja indywidualna	Frezowanie posadzki	kpl	1
11	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	14,4
12	KNR 2-02 1113/01	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokołem 6,0*2,4+6,0*0,1*2+2,4*0,1*2	m2 m2	16,08 16,08
13	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	1
14	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,1
15	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (na 19 km) S=19	m3	0,1
16	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie posadzki korytarza oraz mebli folią i tekturą - analogia (R=0,5) R=0.5	m2	20,577