

## Przedmiar

Collegiu Godlewskiego pokój 333 i 334

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>I. Roboty remontowe pokoje 333 i 334</b>		
1	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  sufity 4,31*2,1+4,31*1,32+5,55*4,3 ściany 4,31*1,98*6+2,1*1,98*2+1,32*1,98*4+5,55*1,98*2	m2 m2	38,605 91,951
		razem	m2	130,556
2	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych  sufity 4,31*2,1+4,31*1,32+5,55*4,3	m2	38,605
		razem	m2	38,605
3	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  ściany 4,31*1,98*6+2,1*1,98*2+1,32*1,98*4+5,55*1,98*2	m2	91,951
		razem	m2	91,951
4	KNR 2-02w 1520/02	Wtapienie tapety z włókna szklanego ( flizelina) na spekanych ścianach Dopłata 0,5x	m2	91,95
5	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	38,605
6	KNR 2-02 2009/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm,	m2	38,605
7	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm  ściany 4,31*1,98*6+2,1*1,98*2+1,32*1,98*4+5,55*1,98*2	m2	91,951
		razem	m2	91,951
8	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm,  ściany 4,31*1,98*6+2,1*1,98*2+1,32*1,98*4+5,55*1,98*2	m2	91,951
		razem	m2	91,951
9	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	38,605
10	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian	m2	91,951
11	KNR 4-01 1209/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 , (okna malowane od wewnątrz)  1,5*2,51*3	m2	11,295
		razem	m2	11,295
12	KNR 4-01 1209/14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75m2	szt	3
13	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie ubytków stolarki, szpachlowanie	kpl	1
14	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2  pokój nr 344 1,2*2,1*4+0,8*2,1*2	m2	13,44
		razem	m2	13,44
15	KNR 4-01 1212/18	Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych  pokoje 28*0,24*3	m2	20,16
		razem	m2	20,16
16	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm  rurki 12,5*3	m	37,5
		razem	m	37,5
17	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg parkietowych folią i mebli R=0.5	m2	38,605
18	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i montaż żaluzji	kpl	3

## Przedmiar

Collegiu Godlewskiego pokój 333 i 334

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli, zabezpieczenie folią pcv	kpl	1
20	KNR 2-02 1611/01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m	kolumnę	4
21	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek pod instalację elekt  0,4*2,0*12	m2	9,6
			razem m2	9,6
22	KNR 4-01 0711/06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	9,6
23	KNR 2-02u2 0837/04	Licowanie ścian o powierzchni do 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej	m2	9,6
24	Kalkulacja indywidualna	Rolety zaciemniające wolnowiszące 1,70*2,70	kpl	3
25	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km  130,16*0,003*1,4+6,4*0,04*1,4	m3	0,905
			razem m3	0,905
26	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (na 19 km) S=19	m3	0,905