

PRZEDMIAR ROBÓT 024-00-007

CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne

Budowa: Zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach
Lokalizacja: 261206_2.0006.1126/15Zamawiający: Urząd Gminy Rytwiany
ul. Staszowska 15
28 - 236 Rytwiany

PRZEDMIAR 024-00-007

Strona 1

10-05-2024

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Wykonanie dokumentacji				
1	10	KNR 201-01-19-01-00	Dokumentacja fotograficzna oraz fotogrametria ruiny	km	0,200
2	Dezynfekcja				
2	10	KNR 202-16-10-02-00	Rusztowania ramowe przysienne wys do 16 m	m ²	185,000
2	20	921-03-02-03-00	Dezynfekcja metodą natryskową powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych, kamiennych o wymiarze ponad 10m2.	m ²	185,000
3	Usunięcie przerostów roślinności				
3	10	CEN 932-02-05-04-00	Oczyszczenie ręczne przerostów roślinnych	m ²	25,000
3	20	CEN 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,400
4	Zabezpieczenie tynków				
4	10	CEN 1908-01-06-03-00	Opaski wzmacniające	m ²	38,000
4	11	CEN 202-16-10-02-00	Rusztowania ramowe przysienne wys do 16 m	m ²	185,000
4	12	RUSZ 48315	Czas pracy rusztowania	m-godz	100,000
4	20	CEN 1904-04-01-30-00	Wypełnienie pustek mikrocementem	m ²	38,000
4	30	CEN 1915-03-03-03-00	Nanoszenie pędzlem kwasu ortokrzemowego + zabezpieczenie folią	m ²	100,000
5	Oczyszczanie				
5	10	CEN 1904-02-07-01-00	Oczyszczanie muru metodą laserową	metr	185,000
5	20	CEN 202-16-10-02-00	Rusztowania ramowe przysienne wys do 16 m	m ²	185,000
5	21	RUSZ 48315	Czas pracy rusztowania	m-godz	100,000
6	Odsolenie murów				
6	10	CEN 1908-01-06-01-00	Okład wielopowierzchniowy odsalający	m ²	38,000
6	11	CEN 202-16-10-02-00	Rusztowania ramowe przysienne wys do 16 m	m ²	185,000
6	12	RUSZ 48315	Czas pracy rusztowania	m-godz	100,000
6	20	PKZ 1908-02-01-03-00	Usunięcie mechaniczne okładu	m ²	38,000
6	30	CEN 401-12-15-03-00	Splukanie tynków	m ²	38,000
7	Szycie murów				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
7	10	KNNR	N003-03-04-01-00 Wykucie wnęki w ścianie z cegły	m ³	3,500
7	11	KNR	202-16-10-02-00 Rusztowania ramowe przysienne wys do 16 m	m ²	185,000
7	12	RUSZ	48315 Czas pracy rusztowania	m-godz	100,000
7	20	CEN	203-02-09-03-00 Osadzenie kotew spiralnych w murze	szt	3,000
7	30	CEN	202-09-23-01-00 Spoinowanie scian zaprawa cementowa niebarwiona	m ²	3,500
8	Scalenie korony murów				
8	30		932-02-05-04-00 Usunięcie nawarstwień sprężonym powietrzem	m ²	56,000
8	31	KNR	202-16-10-02-00 Rusztowania ramowe przysienne wys do 16 m	m ²	185,000
8	32	RUSZ	48315 Czas pracy rusztowania	m-godz	100,000
8	40		932-02-05-02-00 Przepłukanie wodą muru	m ²	56,000
8	50	PKZ	1904-04-01-32-00 Spoiny o przekr do 0,005 m ² murów z kam drobn bez wykucia	m ²	56,000
9	Spoinowanie				
9	10	PKZ	1904-04-01-03-00 Spoinowanie murów z cegły gotyckiej - miejsce pow 2 m ²	m ²	185,000
9	11	KNR	202-16-10-02-00 Rusztowania ramowe przysienne wys do 16 m	m ²	185,000
9	12	RUSZ	48315 Czas pracy rusztowania	m-godz	100,000
9	20	PKZ	1904-04-01-28-00 Spoiny o przekr do 0,0015 m ² murów z kam drobn bez wykucia	m ²	185,000