

ZP.271.23.2024

Augustów, dnia 09.10.2024 r.

- strona internetowa Zamawiającego -

Odpowiedzi na pytania

Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Budowa kolektora deszczowego w ul. Arnikowej (odcinek od ul. Wojska
Polskiego do ul. Słowackiego)”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający – Gmina Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów **przekazuje treść zapytania dotyczącego Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzieloną odpowiedzią:**

A. Pytanie:

Po robotach sanitarnych należy odtworzyć nawierzchnię z masy bitumicznej/chodnika z płyt o wym. 35x35x5. Proszę o udzielenie informacji jakiej grubości i z jakiego kruszywa mają być wykonane podbudowy pod nawierzchnię z masy bitumicznej jak i pod nawierzchnię chodnikową?

Odpowiedź:

Podbudowa powinna być wykonana z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o grubości pod:

- chodnik – 15 cm + podsypka c/p gr. 5 cm

- zjazdy – 20 cm + podsypka c/p gr. 5 cm

- nawierzchnię z masy bitumicznej – 20 cm + warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

(Rm=2,5 MPa) gr. 15 cm.

B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

**Z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza
Sławomir Sieczkowski**

.....
(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)