

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
NAZWA INWESTYCJI:	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kossaki
ADRES INWESTYCJI:	Kossaki 28 gm. Nur
NAZWA INWESTORA:	Gmina Nur
ADRES INWESTORA:	Nur ul.Drohiczyńska
WYKONAWCA:	Wyłoniony w przetargu
BRANŻE:	ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA:	07.11.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

07.11.2023

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Ocieplenie ścian</b>			
1 d.1	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą (10,03 * 2 + 10,01 * 2) * 3,6	m2		
			m2	144,288	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,288</b>
2 d.1	KNR AT-43 0101-06	Gruntowanie podłoży pionowych chłonnych	m2		
		144,288	m2	144,288	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,288</b>
3 d.1	KNR 9-13 0102-01	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie-zamocowanie listwy cokołowej	m		
		40	m	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
4 d.1	KNNR-W 2 W1602-04	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub.10 cm - metoda lekka przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie o grubości 2.0 mm - ściany	m2		
		144,288	m2	144,288	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,288</b>
5 d.1	KNR BC-02 0607-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - powierzchnie ościeży	m2		
		11	m2	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
6 d.1	KNR 0-33 0118-08	Montaż profili elewacyjnych - parapety typu FA	m		
		8	m	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
7 d.1	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		11	m2	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
8 d.1	KNNR-W 2 W0501-05	Rynny z blachy cynkowej	m		
		10,5	m	10,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,500</b>
9 d.1	NNRNKB 202 0550-08	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy - kolanka o śr. 125 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
10 d.1	KNNR-W 2 W0501-07	Rury spustowe z blachy ocynkowanej	m		
		6	m	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
11 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
12 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6	m	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
13 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		11	m2	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>Stolarka drzwiowa i okienna</b>			
14 d.2	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m2		
		(0,9 * 0,5) * 2	m2	0,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,900</b>
15 d.2	KNR 13-12 1104-03	Drzwi aluminiowe z ościeżnicą	kg		
		2,0 * 1,0 * 2	kg	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
<b>3</b>		<b>Wnętrze</b>			
16 d.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		73 * 0,25	m3	18,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,250</b>
17 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m3		
		73 * 0,25	m3	18,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,250</b>
18 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		73 * 0,1	m3	7,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,300</b>
19 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		73	m2	73,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,000</b>
20 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		73	m2	73,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,000</b>
21 d.3	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na gładko	m2		
		73	m2	73,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,000</b>
22 d.3	KNR 7-11 0101-01	Gruntowanie podłoży betonowych	m2		
		50,4 + 21,7	m2	72,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,100</b>
23 d.3	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		50,4 + 21,7	m2	72,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,100</b>
24 d.3	KNR W-02 0214-02	Cokoliki przyścienne na kleju cementowym	m		
		50	m	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
25 d.3	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		(10 * 4) * 3,2 + 5,5 * 4 * 3,2	m2	198,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>198,400</b>
26 d.3	KSNR 2 1302-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych	m2		
		198,5 - 50	m2	148,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>148,500</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4</b>		<b>Schody</b>			
27 d.4	KNR W-02 0213-03	Okładziny schodów z płytek chodnikowych	m2		
		3,5 * 2 + 4	m2	11,000	
				RAZEM	<b>11,000</b>
28 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - podstopnie	m		
		7,5 * 3	m	22,500	
				RAZEM	<b>22,500</b>
<b>5</b>		<b>Ocieplenie fundamentów</b>			
29 d.5	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3		
		(10 * 4 * 1,1) * 1,0	m3	44,000	
				RAZEM	<b>44,000</b>
30 d.5	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		44	m2	44,000	
				RAZEM	<b>44,000</b>
31 d.5	KNR AT-38 0201-01	System na styropianie (EPS) - płyty o grubości do 10 cm	m2		
		44	m2	44,000	
				RAZEM	<b>44,000</b>
32 d.5	KNR 19-01 0610-03	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z folii PCW szerokiej	m2		
		44	m2	44,000	
				RAZEM	<b>44,000</b>
33 d.5	KNR 2-01 0320-0202	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 1,6-2,5 m	m3		
		44	m3	44,000	
				RAZEM	<b>44,000</b>
<b>6</b>		<b>Zagospodarowanie terenu</b>			
34 d.6	Kalkulacja własna	Zakup,dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego żelbetowego o poj.10m3	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
35 d.6	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		222	m2	222,000	
				RAZEM	<b>222,000</b>
<b>7</b>		<b>Wyposażenie</b>			
36 d.7	Kalkulacja własna	Zakup,dostawa i montaż segment kuchenny ,lodówka ,mikrofalówka ,piekarnik ,płyta kuchenna ,zlew ,wyciąg kuchenny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>