

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn: „REMONT/MODERNIZACJA ULICY OGRODOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE”

*Droga objęta opracowaniem zlokalizowana jest w powiecie opolskim w gminie Prószków w miejscowości Zimnice Wielkie. Zakres opracowania pokazano na załączniku graficznym.*

*Przedmiotem zadania jest remont/modernizacja ulicy Ogrodowej w Zimnicach Wielkich. Długość odcinka – łącznie 270 mb. Szerokość 3,5-5,0 m.*

*W ramach zadania planowane jest: frezowanie nawierzchni istniejącej , wykonanie remontu częściowego nawierzchni oraz nowego pakietu warstwy bitumicznych: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – grub. 4 cm. Wraz remontem nawierzchni wykonać należy obustronne pobocza gruntowe. Pobocza należy wykonać z kamienia łamanego 0-31.5mm gr. 15cm o szer. min 0.5m. Pozostałą część pasa drogowego należy uporządkować, wyprofilować.*

*Na odcinku drogi istniejącej zjazdy dostosować należy do nowej niwelety drogi poprzez przełożenie , korektę uzupełnienie nawierzchni.*

*Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych w w/w SST.*

*Roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić należy ręcznie ze szczególną ostrożnością.*

*Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulować należy wszelkie istniejące studnie, zasuwki i inne elementy uzbrojenia. Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania obrębu prowadzenia robót.*

*Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót , doboru rodzaju i ilości materiałów oraz obmiaru robót), które mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni i na wartość kosztorysową , należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.*

*Nazwy i kody CPV:*

*45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę*

*45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania*

*45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg*

*45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne*