


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH			
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej		4033.1599.2022	
Skala mapy	1:500	Data opracowania mapy	20.01.2023
Miejscowość	Miasto Oleszyce	nr działki	880/9
Jednostka ewidencyjna		identyfikator	180906_4
		nazwa	Oleszyce - miasto
Obręb ewidencyjny		identyfikator	180906_4.0001
		nazwa	Miasto Oleszyce
Nazwa układu współrzędnych		prostokątnych płaskich	2000/8
		wysokości	Kronstadt'86
		arkusz	8.127.13.03.3.1 ; 8.127.12.03.3.2 8.127.12.03.3.3 ; 8.127.12.03.3.4
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji			
Mapa powstała bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowymi. Mapa powstała w wyniku aktualizacji mapy zasadniczej w skali 1:1000 oraz pomiaru bezpośredniego w terenie. Wykazane na mapie granice działek przyjęto według stanu uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Niniejsza mapa nie może służyć do projektowania obiektów budowlanych w sytuacjach w odległości równej lub mniejszej niż 3m/4m od granicy działki.			
Usługi Geodezyjne NT Geodezja Natalia Tobiasz Stary Wińców 17a, 32-720 Nowy Wińców NIP: 522-700-92-95 REGON: 141690000 Nazwa i imię i nazwisko wykonawcy oraz podpis osoby reprezentującej wykonawcę		GEODETA UPRAWNIENY Waldemar Kuchno 32-700-92-95 Upr. 8275/1, tel. 607 418 899 Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz podpis geodety prawnego który opracował mapę	



mgr inż. Natalia Tobiasz  
GEODETA  
tel. 507577777

Oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji	
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGK, w Lubaczowie	4033.1599.2022
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne "NT Geodezja" Natalia Tobiasz
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Waldemar Kuchno Nr upr.: 8275
Numer oraz data sporządzenia protokołu weryfikacji	4033.1599.2022_1 z dnia 28.02.2023 r.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	

Usługi Geodezyjne  
NT Geodezja  
Natalia Tobiasz  
Stary Winiarski 17a, 32-720 Nowy Wiśnicz  
NIP: 522-700-92-95 REGON: 141690000  
Upr. 8275/1, tel. 607 418 899

GEODETA UPRAWNIENY  
Waldemar Kuchno  
32-700-92-95  
Upr. 8275/1, tel. 607 418 899



#### LEGENDA OZNACZEŃ MAPY:

- /✕ - Drzewa o średnicy > 0,5 m
- /✕ - Drzewa o średnicy < 0,5 m

#### PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 880/9 W OLESZYCACH GM. OLESZYCE SKALA 1:500

- Projektowana rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na budynek administracyjny, parterowy z poddaszem nieużytkowym ZL III, IV, V (nadrz.), wys. budynku przy najniższej kondygnacji wejściu 6,50m; ± 0,00=-222,3 m.n.p.m.
- 1a. Projektowana wiatla
- 1b. Projektowana pergola
2. Projektowany obiekt małej architektury- altana
3. Projektowany obiekt małej architektury- plac zabaw
4. Projektowany betonowy przepust Ø 40 cm
5. Projektowane boisko do badmintonu 13,4x 6,1 o podłożu trawiastym

#### ISTNIEJĄCE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

- granicę terenu inwestycji = obszar oddzielający inwestycję od sąsiedztwa
- istniejące ścieżki żwirowe
- istniejące obiekty sportowo-rekreacyjne (plac zabaw, labirynt)
- istniejąca tyrolka
- istniejąca altana
- istniejący przyłącz wodociągowy
- istniejący nieczysty przyłącz kanalizacji sanitarnej
- istniejąca skrzynka elektryczna przy budynku
- istniejąca sieć energetyczna z przyłączami
- istniejące lampy parkowe

#### PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

- projektowany chodnik z kostki brukowej
- projektowane ścieżki żwirowe szer. 2 m
- projektowane place zabaw (strefy ochronne z podłożem piaskowym dla urządzeń)
- projektowane ławki 5 szt.
- projektowane kosze na śmieci 6 szt.
- projektowane przepusty 3 szt.
- projektowane drzewa -kasztanowiec czerwony w rozstawie 5 m
- projektowane lampy parkowe 4 szt.
- projektowana instalacja wody od studzienki wodomierzowej do budynku PE 100 TS SDRØ 32, L=4,0 m
- projektowany przyłącz wody do studzienki wodomierzowej PE 100 TS SDRØ 32, L=2,60m
- projektowana studzienka wodomierzowa
- projektowany przyłącz kanalizacji sanitarnej PCV Ø 160 SN8 L=114,3 m
- S1-S4 projektowane studzienki kanalizacji sanitarnej PP 425, 4 szt.
- projektowane wejścia do budynku

Nazwa obiektu:	Przebudowa Zespołu Placowo-Parkowego w Oleszycach etap IV w zakresie: - przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracyjny - budowy przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej - budowy elementów małej architektury		
Tytuł rys:	ZAGOSPODAROWANIE		
Projektant:	mgr inż.arch.Monika Hanusiak-Chodur		
Nr uprawnień:	MPOIA/078/2010		
Podpis:			
	Data:	nr rys <b>A1</b>	
	LUTY 2023r	Skala: <b>1:500</b>	

Projekt wykonano w licencjonowanym programie ArchiCad  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacja projektowa jest dziełem autorskim i z tego tytułu podlega ochronie prawnej.