


WIDOKI ŚCIAN 1:50




PANEL SZKLANY MATOWY BIAŁY
klejony lub na dystansach
grubość szkła 4 mm, wys. 60 cm

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA
FERRO SONATA stojąca
chrom


zlewozmywak FRANKE
dwukomorowy SIRIUS

WIDOKI ŚCIAN 1:50



OKLEINA WINYLOWA ŚCIENNA
VINYLPEX KRIS kolor W-58-379
jasny beż

OKLEINA WINYLOWA ŚCIENNA
VINYLPEX KRIS kolor W-58-379
jasny beż



WYPOSARZENIE

P1	PODŁOGA CERAMICZNA
<ul style="list-style-type: none">• płytki ceramiczne• zaprawa klejowa• izolacja wodoszczelna akrylowa masa uszczelniająca• wylewka betonowa	
P2	PODŁOGA WINYLOWA
<ul style="list-style-type: none">• panel winylowy• klej• izolacja wodoszczelna akrylowa masa uszczelniająca• wylewka betonowa	
S2	ŚCIANA ISTNIEJĄCA ZEWNĘTRZNA
<ul style="list-style-type: none">• tynk wapienny• masa uszczelniająca do poz. +0,50 cm• ściana istniejąca	
S3	ŚCIANA DZIAŁOWA
<ul style="list-style-type: none">• tynk gipsowy / gładź / płytki ceramiczne ściennie• ściana w technologii RG na ruszcie• tynk gipsowy / gładź	

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWA LOKALU USŁUGOWEGO NA POTRZEBY
KLUBU SENIORA W UDANINIE

dz nr 45/1 AM-1 obręb UDANIN, ul. Główna 68 lokal parter,				
Inwestor:	GMINA UDANIN ul. Kościelna 10, Udanin 55-330			
Projektował:	mgr inż. arch IWONA ŻUK upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019			Podpis:
Data:	Branża:	Skala:	Nr.rys.	Rysunek:
06.2023	ARCHITEKTURA	1:100	145	A5 ANEKS KUCH. POM. 5

