



AMW-KANC.SZP.2712.52.2023

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym art.275 ust. 1 Pzp pt.:
„Remont elewacji budynku nr 5 – Etap V – elewacje (E8 i E21) wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1859 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69”

ZAPYTANIA I DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytanie dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi:

Zapytanie 1:

Zgodnie z opisem do projektu (pkt 4.22 i 4.10.VIII) na ścianach ma być wykonany nowy tynk jak istniejący o granulacji drobnoziarnistej (natryskowy typu baranek).

W przedmiarze robót - element V-tynki ścian - poz. 511 i 5.12 uwzględniono obrzutkę i tynk renowacyjny>

Czy w ofercie należy dodatkowo uwzględnić tynk nakrapiany jak istniejący?

Odpowiedź 1:

W ofercie dodatkowo należy przyjąć wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach nakładanych natryskowo – pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm – krotność 3 - przez analogię KNR AT-26 0202-05 w ilości 879,224 m2. Pozycję należy dopisać na końcu elementu – Tynki ścian.

Zapytanie 2:

W przedmiarze robót - el. 5 poz. 5.1 jest 879,224 m2 skucia tynków, natomiast w poz 5.6 uzupełniamy 87,922 m2, co z resztą tynków do uzupełnienia ?

Odpowiedź 2:

W pozycji 5.6 należy przyjąć uzupełnienie tynków w ilości 879,224 m2.