



UWAGI:
Z uwagi na zróżnicowany poziom terenu w miejscach wymagających wykonania nasypu należy zagęścić warstwami nasyp do poziomu $l_0=0.9$.

Poziom posadowienia ław fundamentowych zweryfikować na etapie wykonawczym.

Lokalizacja słupów poz. S1 i poz. S2 ustalić zgodnie z architekturą.

Ściany fundamentowe wykonać jako monolityczne, zbrojone siatkami #6 oczko 150 x 150.

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
BETON PODKŁADOWY C12/15
STAŁ ZBROJENIOWA RB500
OTULINA 25 mm (do krawędzi zbrojenia głównego)

INWESTOR	GMINA PRZODKOWO ul. Kartuska 21 83 - 304 Przodkowo				
INWESTOR	"INDOM" Mieczysław Kłaczek ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino				
TEMAT	Rozbudowa budynku szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą, połączonego 2 łącznikami z istniejącym budynkiem szkoły oraz przebudowa części przegrody zewnętrznej istniejącego budynku szkoły oraz budowa murku oporowego i przyłącza wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej o budowę hydrantu - w Przodkowie.				
ADRES INWESTYCJI	ul. Sportowa 12 w Przodkowie działka nr 355/1, obr. Przodkowo				
PROJEKTOWAŁ	dr inż. Wojciech Migda		upr. konstr. b/o nr POM/0132/P00K/11		
PROJEKTOWAŁ	DATA		PODPIS		
OPRACOWAŁ	dr inż. Małgorzata Górdziej-Zagórowska				
OPRACOWAŁ	DATA		PODPIS		
RYSUNEK	RZUT FUNDAMENTÓW				
	DATA	FAZA	BRANŻA	SKALA	FORMAT
	MARZEC 2022	PROJEKT TECHNICZNY	KONSTR.	1:100	A1
NR RYSUNKU					K.0

DETALE KONSTRUKCYJNE

