
KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW. 181-24 , ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA TERECHOWSKA 45,
ADRES INWESTYCJI : Wólka Terechowska 45, gm. Czeremcha, działka ewid. Nr 317/1, obręb 12 - Wólka Terechowska, jednostka ew. - Czeremcha, Id działki: 200503_2.0012.317/1
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, w imieniu i na rzecz którego działa Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsk Pan mgr inż. Cezary Świstak
ADRES INWESTORA : 17-100 Bielsk Podlaski, ul. F. Żwirki i S. Wigury 61
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 15.12.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.12.2022

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO						
1	45111300-1	Rozbiórki i wyburzenia				
1	1.19 AW	Odłączenie instalacji elektrycznej od budynku wraz z demontażem instalacji elektrycznych	kpl	1,000		
d.1						
2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru okien zewn. o powierzchni do 1 m2 - okna zewn	szt.	1,000		
d.1						
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru okien zewn.o powierzchni do 2 m2 - okna	szt.	4,000		
d.1						
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.	3,000		
d.1						
5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi i wrota	m ²	22,380		
d.1						
6	KNR 4-03 1140-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym	m	13,600		
d.1						
7	KNR 4-03 1138-07	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na blasze	szt.	12,000		
d.1						
8	KNR 4-03 1139-09	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	10,000		
d.1						
9	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 100 do 200 m ² - usługę zlecić firmie specjalistycznej wraz z utylizacją eternitu	m ²	138,774		
d.1						
10	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - kalenica itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	4,216		
d.1						
11	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²	138,774		
d.1						
12	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²	138,774		
d.1						
13	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie elementów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm wraz z warstwami posadzkowymi	m ³	8,751		
d.1						
14	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	35,765		
d.1						
15	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	20,140		
d.1						
16	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m ³	16,730		
d.1						
17	KNR 4-04 0302-04	Rozebranie łąw, stóp i fundamentów poniżej poziomu terenu	m ³	14,312		
d.1						
18	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km	m ³	39,793		
d.1						
19	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³	38,182		
d.1						
20	1.19 AW	Koszt utylizacji gruzu	m ³	77,975		
d.1						
Razem dział: Rozbiórki i wyburzenia						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: