

KOSZTORYS ŚLEPY
-CPV 45233226-9-

Przedmiot robót:

Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Rakoniewice

Zamawiający:

Gmina Rakoniewice
62-067 Rakoniewice ul. Osiedle Parkowe 1

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

drogowe

Data opracowania :

Sporządził(a):

Sprawdził(a):

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Roboty drogowe-wiosna		
1	KNR 231 T0103/04 Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m wykonywane mechanicznie; kat. gr.-I-IV 110,60km Obmiar : 110600,00*5,00= 553000,000	553000,000 [m2]
2	KNNR 6 T0112/04 analogia Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton 1275) Obmiar : 85600,00*5,0= 428000,000	428000,000 [m2]
3	KSNR 6 T0113/04 Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16,-23mm (ton 700) Obmiar : 25000,00*5,00= 125000,000	125000,000 [m2]
4	KNR 201 T0237/04 Zagęszczanie drogi o średniej szerokości 5,00m walcami 110,6km Obmiar : 110600,00*5,00*0,08= 44240,000	44240,000 [m3]
Element robót: 2 Roboty drogowe -jesień		
5	KNR 231 T0103/04 Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m wykonywane mechanicznie; kat. gr.-I-IV 110,5km Obmiar : 110500,00*5,00= 552500,000	552500,000 [m2]
6	KSNR 6 T0112/04 analogia Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton 525) Obmiar : 85500*5,00= 427500,000	427500,000 [m2]
7	KNNR 6 T0113/04 Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16,-23mm (ton300) Obmiar : 25000,00*5,00= 125000,000	125000,000 [m2]
8	KNR 201 T0237/04 Zagęszczanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m 110,5km Obmiar : 110500,00*5*0,08= 44200,000	44200,000 [m3]

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 3 Roboty drogowe - Gmina Rakoniewice		
9	KNR 231 T0103/04 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie; kat. gr.-I-IV Obmiar : 10000,00*5,00= 50000,000	50000,000 [m2]
10	KNNR 6 T0112/04 analogia Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton 100) Obmiar : 10000,00*5,00= 50000,000	50000,000 [m2]
11	KNNR 6 T0113/04 Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16,-23mm (ton 100) Obmiar : 10000,00*5,00= 50000,000	50000,000 [m2]
12	KNR 201 T0237/04 Zagęszczanie nawierzchni gruntowej o uśrednionej szerokości 5,0m Obmiar : 10000,00*5,00*0,08= 4000,000	4000,000 [m3]
* Zakończenie wydruku		

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Nakład rzeczowy				
Element robót: 1 Roboty drogowe-wiosna				
1	KNR 231 T0103/04 Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m wykonywane mechanicznie; kat. gr.-I-IV 110,60km	553000,000 [m2]		
2	KNNR 6 T0112/04 analogia Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton 1275)	428000,000 [m2]		
3	KSNR 6 T0113/04 Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16,-23mm (ton 700)	125000,000 [m2]		
4	KNR 201 T0237/04 Zagęszczanie drogi o średniej szerokości 5,00mwałcami 110,6km	44240,000 [m3]		
Element robót: 2 Roboty drogowe -jesień				
5	KNR 231 T0103/04 Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m wykonywane mechanicznie; kat. gr.-I-IV 110,5km	552500,000 [m2]		
6	KSNR 6 T0112/04 analogia Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton 525)	427500,000 [m2]		
7	KNNR 6 T0113/04 Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16,-23mm (ton300)	125000,000 [m2]		
8	KNR 201 T0237/04 Zagęszczanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m 110,5km	44200,000 [m3]		
Element robót: 3 Roboty drogowe - Gmina Rakoniewice				
9	KNR 231 T0103/04 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie; kat. gr.-I-IV	50000,000 [m2]		
10	KNNR 6 T0112/04 analogia Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton 100)	50000,000 [m2]		
11	KNNR 6 T0113/04 Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16,-23mm (ton 100)	50000,000 [m2]		

Przedmiot robót : Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Rakoniewice

@_GM_RAKIDROGI_23

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
12	KNR 201 T0237/04 Zagęszczanie nawierzchni gruntowej o uśrednionej szerokości 5,0m	4000,000 [m3]		
* Zakończenie wydruku				

Tabela elementów scalonych

Przedmiot robót : Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Rakoniewice

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	Netto	VAT	Razem	%
01	001 - 004	Roboty drogowe-wiosna				
02	005 - 008	Roboty drogowe -jesień				
03	009 - 012	Roboty drogowe - Gmina Rakoniewice				

Razem: