

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ LIKWIDACJI ZBIORNIKA BEZOD-
PŁYWOWEGO NA NIECZYSTOŚCI KOMUNALNE (SZAMBA) PRZY UL. SMOLARSKIEJ 10 (część
wewnętrzna)
ADRES INWESTYCJI : UL. SMOLARSKA 10, 59-220 LEGNICA
INWESTOR : Gmina Legnica
ADRES INWESTORA : Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica
WYKONAWCA ROBÓT : do wyłonienia w przetargu
ADRES WYKONAWCY : -

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sandra Bednarz (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 2019-02-08

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-02-08

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres zamierzenia budowlanego:

- budowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- budowa wewnętrznej instalacji wodnej

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przyłącze wody PE fi40			
1	KNR 4-01 d.1 0304-01 SST I 01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (zamurowanie otworu drzwiowego) 2*1*1	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 2-18 d.1 0527-01 analogia SST I 01	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 100 cm - otwór o śr. nominalnej 60 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 d.1 0108-02 SST I 01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 20 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 d.1 0118-01 SST I 01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 d.1 0112-02 SST I 01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-15 d.1 0112-02 analogia SST I 01	Zawory antyskażeniowy sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC160			
7	KNR 4-01 d.2 0333-10 SST I 01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2-18 d.2 0527-01 analogia SST I 01	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 100 cm - otwór o śr. nominalnej 60 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-15 d.2 0208-04 analogia SST I 01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm (wpięcie rurociągu fi75 do rury kamionkowej fi 150) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 d.2 0205-03 SST I 01	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciśkową 20.0	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR-W 4-01 d.2 0208-12 analogia SST I 01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żuźlowego o grubości do 40 cm (przebicie w stropie) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 d.2 0208-04 SST I 01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000