

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac obejmuje przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Wykonawca winien skalkulować cenę uzyskując wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Inwestycja realizowana będzie na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie 34-120, ul. J. Dąbrowskiego 19

Część I: budowa budynku magazynowania odpadów zakaźnych covid-19 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie

założenia PFU muszą być oparte na wstępnych szacunkowych danych:

Dokumentacja budowy budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą powinna zawierać co najmniej :

1. utwardzony plac o powierzchni pozwalającej na umieszczenie na nim budynku odpadów zakaźnych zgodnie z wytycznymi w kolejnych punktach oraz kontenerów na odpady zmieszane i segregowane (1 kontener o wielkości 10x3 metry, 4 kontenery o wielkości 2x1,5 metra) oraz z zapewnieniem wjazdu dla samochodu odbierającego odpady o wymiarach 10,7 x 2,55 x 3,7 m;
2. utwardzony plac powinien zawierać również ławę fundamentową pod projektowanym budynkiem utwardzenie o wytrzymałości umożliwiającej parkowanie samochodów dostawczych o tonażu maksymalnym do 40 000kg;
3. ogrodzenie nieprzezroczyste utwardzonego placu o wysokości 2metry;
4. bramę wjazdową pozwalającą na swobodny wjazd samochodu odbierającego śmieci o wymiarach 10,7 x 2,55 x 3,7 m- nieprzezroczystą, otwieraną najlepiej na rolkach do boku wzdłuż ogrodzenia;
5. zaprojektowanie bramki wejściowej z utwardzonym dojściem od drogi wewnętrznej do placu o wymiarach minimalnych szerokość 150cm;
6. zaprojektowany zjazd z drogi wewnętrznej dla pojazdu o wymiarach 10,7 x 2,55 x 3,7 m;
7. budynek:
 - a) klimatyzowany do temperatury maksymalnej 10stopni Celsjusza
 - b) z drzwiami wejściowymi do powierzchni „brudnej” o wymiarach zaprojektowanych pojemników na odpady
 - c) zaprojektowanie wymiarów budynku takich by pomieścić odpady o tonażu 500kg składowane w zmywalnych pojemnikach na odpady wyposażonych w kółka jezdne oraz miał wyjściowe pomieszczenie „czyste” z umywalką do mycia rąk oraz składem porządkowym do przechowywania chemii i materiałów sprzątających
 - d) budynek w środku w pełni zmywalny środkami biobójczymi
 - e) ze spływem na środku komory na odpady – możliwe mycie myjką całości i odpływ ze spadem
 - f) wyposażony w dostęp do wody ciepłej zimnej, prąd, oświetlenie, możliwość podłączenia myjki wysokociśnieniowej, klimatyzację odpływ wody
 - g) budynek ma być opracowany w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Część II: Modernizacja, przebudowa i wyposażenie Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu-piwnice I etap w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie

W zakresie PFU wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej dla istniejących piwnic w budynku „Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu-piwnice I etap w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie” o powierzchni 800m²

Przedkładamy rzut

Zamówienie ma zostać zrealizowane na zmianę układu pomieszczeń, przeznaczenie części pomieszczeń na stały pobyt ludzi, przebudowa części pomieszczeń by zyskały na funkcjonalności