

Bydgoszcz, 20.01.2022 r.

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w rejonie ulic Unii Lubelskiej, Królowej Jadwigi, Dworcowej w Bydgoszczy - etap I, etap III - zadanie 19”, znak sprawy 2022/S 005-009768

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 18.01.2022 r. wpłynęły pytania. Treść pytań z odpowiedziami Zamawiającego znajduje się poniżej.

1. W dokumentacji projektowej zadania dla etapu I i etapu III występują rozbieżności materiałowe.

Dla etapu I materiały preizolowane dla średnicy DN400 występują w izolacji plus tj. 560 mm i mufy zgrzewane elektrycznie natomiast dla etapu III materiały preizolowane dla średnicy DN400 występują w izolacji standard tj. 520 mm i mufy termokurczliwe. Proszę o potwierdzenie poprawności tych zapisów lub wprowadzenie ewentualnej korekty w dokumentacji.

W dokumentacji technicznej jest również zapis o klasie projektu C, zaś wymienione grubości ścianek rur przewodowych stalowych są podane standardowe. Czy takie należy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W związku z zapisami punktu IV.1 SWZ (w zakresie etapu III) należy zastosować materiały preizolowane o średnicy DN400 z izolacją plus tj. 560 mm.

Do przebudowy sieci ciepłowniczej dla etapu III należy zastosować mufy zgrzewane elektrycznie. Do przebudowy sieci ciepłowniczej należy zastosować rurociągi preizolowane wykonane z rur stalowych ze szwem DN400 (Dz 406,4X6,3).

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
  
Marek Estkowski