

PRZEDMIAR ROBÓT 008-00-010

Budowa: Dom Dziecka
Obiekt: Budynek administracyjny (COPOW)
Rodzaj robót: WC (męż) na parterze
Lokalizacja: ul.Staszica nr 3
64-820 Szamocin

PRZEDMIAR 008-00-010				Strona 1		06-05-2024	
						SYKAL-002554	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	Rozbiórki						
1	10	KNR	402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1,000	
1	20	KNR	402-02-35-06-00	Demontaż umywalki	kmpl	1,000	
1	30	KNR	402-02-35-08-00	Demontaż ustępu	kmpl	1,000	
1	40	KNNR	N003-08-01-04-00	Rozebranie posadzki z płytek	m²	2,652	
1	50	WKNR	W401-08-20-08-00	Rozebranie okładziny ściennej	m²	14,728	
1	60	KNR	401-02-11-01-00	Skucie nierówności	m²	17,380	
1	70	KNR	401-01-06-04-00	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m³	0,869	
1	80	KNR	401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³	0,869	
1	90	KNR	401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m³	0,869	
2	Roboty ogólnobudowlane						
2	10	KNR	202-11-34-01-00	Grunтовanie podłozы poziomych preparatami gruntującymi	m²	2,652	
2	20	KNR	202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych	m²	2,652	
2	30	KNR	202-15-05-03-00	Malowanie sufitu	m²	2,652	
2	40	KNR	202-11-34-02-00	Grunтовanie podłozы pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m²	17,004	
2	50	KNR	202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m²	3,924	
2	60	KNR	202-15-05-03-00	Malowanie ścian	m²	3,924	
2	70	KNR	202-08-29-01-00	Przygotowanie podłozы pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m²	13,080	
2	80	KNR	1312-08-08-02-00	Licowanie ścian płytkami	m²	13,080	
2	90	KNR	202-11-34-01-00	Grunтовanie podłozы poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m²	2,652	
2	100	KNR	202-11-18-01-00	Przygotowanie podłozы pod posadzki z płytek terakota na klej	m²	2,652	
2	110	KNR	202-11-18-09-00	Posadzki z płytek	m²	2,652	
2	120	KNNR	N007-05-07-04-00	Progi i listwy osłaniające	metr	1,000	
3	Instalacje sanitarne						
3	10	WKNR	W215-02-33-03-00	Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT	kmpl	1,000	
3	20	WKNR	W215-02-30-01-00	Umywalka porcelanowa z syfonem	kmpl	1,000	
3	30	WKNR	W215-01-37-01-00	Montaż baterii umywalkowej	szt	1,000	

SPIS DZIAŁÓW

PRZEDMIAR ROBÓT 008-00-010

Budowa: Dom Dziecka
Obiekt: Budynek administracyjny (COPOW)
Rodzaj robót: WC (małe) na parterze
Lokalizacja: ul.Staszica nr 3
64-820 Szamocin

PRZEDMIAR 008-00-010		Strona 1	06-05-2024
DZIAŁ		SYKAL-002554	
N A Z W A D Z I A Ł U			
1	Rozbiórki		
2	Roboty ogólnobudowlane		
3	Instalacje sanitarne		

PRZEDMIAR ROBÓT 008-00-010

Budowa: Dom Dziecka
Obiekt: Budynek administracyjny (COPOW)
Rodzaj robót: WC (małe) na parterze
Lokalizacja: ul. Staszica nr 3
64-820 Szamocin

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 06-05-2024