

KOLORYTSYKA ELEWACJI

LEGENDA :

Jsz. tynk silikonowy-kolor kremowo-jasnoszary NCS 0502-G32Y, faktura baranek 1,5mm

Sz. tynk silikonowy-kolor szary NCS S 2002-Y, faktura baranek 1,5mm

Csz. tynk silikonowy-kolor ciemnoszary NCS S 6502-Y, faktura baranek 1,5mm

Br.tynk silikonowy-kolor brąz orzechowy NCS 7116-Y61R, faktura baranek 1,5mm

Pk. płytki klinkierowe elwacyjne kolor grafit, lico gładkie, wym.NF 240x14x71mm, nasiakliwość <6%

mrozoodporna, fuga w kolorze szarym

Obr. obróbki blacharskie, blacha powlekana w kolorze pokrycia

De-deflektor -nasda kominowa fi 150mm, stal chromoniklowa szt.24

BL-balustrada stal inox-szczotkowana, mocować do czoła biegu

Dsz-daszek nad balkonem z poliwęglanu wg zestawienia ślusarki

Gre-płytki gresowe 29,7x29,7cm(lub wymiar zbliżony), antypoślizgowe R11,mrozoodporne, matowe,kolor szary-grey, na stopnice stosować płytki z ryflami antypoślizgowymi

L1-oprawa oświetleniowa : kinkiet elewacyjny świecenie-w dół, kolor czarny 1xGU 10 led barwa 3000K, materiał aluminum, kształty prostopadłościan 67x80x92mm, 230V,szt.4

L2 plafon ścienny przy wejściu głównym szt.1 , kształt kwadrat lub okrągły, ramka czarna aluminiowa, mlecznobiały klosz ,żarówka led 9W,barwa 3000K ciepła

G,ZK-nowe szafki gazowa i elektryczna PCV

1:50 elewacja Zach

PODPIS:
mgr inż. arch. Paweł Potempa
Nr upr.: A - 01 / 03
PROJEKTANT:
PODPIS:
PROJEKTANT:
PODPIS:
SPRAWDZIŁ:

INWESTOR:
Gmina Dębowiec, 38-220
Dębowiec 101

NAZWA ZADANIA:
Modernizacja budynku komunalnego"Domu
Nauczyciela w Dobryni"

LOKALIZACJA	DZ. NR EWID.	1487	MIEJSCOWOŚĆ	Dobrynia	
POWIAT	jasielski	GMINA	Dębowiec	OBRĘB	Dobrynia
NAZWA RYS.		elewacja Zach			1:50
NUMER RYS.	08	DATA	05.2022 r.	BRANŻA	Architektura

PRACOWNIA ARCHITEKTURY