


Zakres robót:

1. Demontaż misek ustępowych
2. Demontaż umywalek
3. Demontaż kabin ustępowych typu systemu HPL
3. Demontaż armatury
4. Demontaż suszarki do rąk
5. Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicami stalowymi
6. Demontaż kratki wentylacyjnych
7. Demontaż sufitu podwieszanego modułowego 60x60 typu Owa
8. Skucie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych

----- elementy do rozbiórki, demontażu

Istniejąca sygnalizacja pożaru, czujki dymu pozostają bez zmian. Instalację zabezpieczyć na czas robót budowlanych.

Rzut I, II, III piętra



CASTOR Pracownia Projektowa os. Tysiąclecia 71/45 61-255 Poznań www.castorpp.pl biuro@castorpp.pl			 castor PRACOWNIA PROJEKTOWA	
Inwestor	Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań			
Nazwa Projektu	Remont toalet w budynku C przy ul. Towarowej 53 w Poznaniu.			
Branża	Architektura		Stadium: PBW	
Nazwa rys.	RZUT PIĘTRA I-III -stan istn.rozbiórka,demontaż			
Projektant	mgr inż. arch. Beata Gorzaniak-Walczyńska upr. nr 292/89/Pw			Podpis
Data	12.2017	Skala	1:50	Nr rys. 3