

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania które wpłynęły w postępowaniu na zadanie
„Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Baczkowie”

Odpowiedzi 4 na zapytania z dnia 23.03.2023r.

PYT. 1 W Projekcie Technicznym w opisie i naniesione są na planach instalacje: strukturalna i telefoniczna, wewnętrzna sieć komunikacyjna w części dla orkiestry oraz multimedialna. W przedmiarze są instalacje: gniazda oraz strukturalna, brak instalacji multimedialnej. Proszę o uzupełnienie zakresu.

ODP. W załączeniu korekta przedmiaru elektrycznego w tym zakresie.

PYT. 2 Występują różnice ilościowe pomiędzy PT a przedmiarem.

- W PT jest: 12 gniazd ETHERCON w przedmiarze 0
- W PT są 24 gniazda komputerowe w przedmiarze 29
- W PT są 2 gniazda HDMI w przedmiarze 4
- W PT jest 1 gniazdo RTV/SAT
- W PT jest 6 gniazd głośnikowych w przedmiarze 0
- W PT jest 6 gniazd mikrofonowych w przedmiarze 0

Proszę o korektę.

ODP. W załączeniu korekta przedmiaru elektrycznego w tym zakresie.

Odpowiedzi 5 i 6 na zapytania z dnia 24.03.2023r.

PYT. 1 Bardzo proszę o rozwinięcie co autor miał na myśli w pozycji kosztorysowej nr 259 z działu 14 " Wyposażenie sal"

i Bardzo prosimy o wyjaśnienie sposobu kalkulacji pozycji nr 259 przedmiaru robót wyposażenie sal 1 kpl.

ODP. "Wyposażenie dodatkowe" określone zostało w punkcie nr 9 opisu do projektu branży architektonicznej. Kalkulacje ceny należy sporządzić zgodnie z tym opisem

Odpowiedzi 7 na zapytania z dnia 24.03.2023r.

PYT. 1 Proszę o poprawienie przedmiaru instalacji elektrycznej. W programach kosztorysowych nie występują podstawy które zawarto w przedmiarze.

ODP. Pozycje należy rozliczyć jako kalkulację indywidualną

PYT. 2 Proszę o zestawienie materiałowe dla pozycji 6 10 CEN 000-00-00-00-00 Kalkulacja indywidualna: Instalacja strukturalna według projektu, ze względu na rozliczenie kosztorysowe, nie jest możliwe rozliczenie tej pozycji powykonawczo.

ODP. Pozycje należy rozliczyć jako kalkulację indywidualną

Odpowiedzi 8 na zapytania z dnia 28.03.2023r.

PYT. 1 Bardzo proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych stolarki okiennej.(jaka klasa szyb jaka akustyka jakie okucia.

ODP. Stolarka okienna PCV z profili 5-komorowych typu ciepłego, szklenie trójkomorowe, niskoemisyjne, z ciepłą ramką, o współczynniku U max. 0,90 W/m²K
Okucia standardowe, z możliwością mikro-wietrzenia.
Izolacyjność akustyczna okien - co najmniej 30 dB,
Izolacyjność akustyczna okien od strony drogi wojewódzkiej: 8 szt D1 oraz 1 szt O2 - min 40 dB

Odpowiedzi 9 na zapytania z dnia 28.03.2023r.

PYT. 1 Proszę o podanie jakie przewody trzeba zastosować i instalacji elektrycznej.

ODP. Zaktualizowano przedmiar w tym zakresie.

PYT. 2 W projekcie występują przewody N2XH, HDX i NYM-ST, a w przedmiarze YDY.

ODP. Należy zastosować przewody zgodnie z projektem.

PYT. 3 Brak w przedmiarze przewodów zasilających podrozdzielnie oraz windę.

ODP. Do przedmiaru zostanie dodana pozycja z kablem zasilającym rozdzielnicę.
Winda nie jest przedmiotem zamówienia (projekt na tym etapie nie obejmuje windy)

Odpowiedzi 10 na zapytania z dnia 28.03.2023r.

Prosimy o wyjaśnienia i korektę przedmiaru zgodnie z załącznikiem.

ODP. W załączeniu zaktualizowany przedmiar.

Kierownik
Wydziału Inwestycji
i Funduszy Strukturalnych

mgr Agnieszka Grzymek

(podpisano elektronicznie)